土层物理力学指标统计表

工程名称：广西贺州三棵树年产50万吨涂料及配套建设项目　　附表3

试验编号	送样编号	取样深度	天然状态土的物理指标					比重	液限	塑限	塑性指数	液性指数	三轴试验		压缩试验 100-200kPa		自由膨胀率	土样分类
			含水率	密度	干密度	孔隙比	饱和度						黏聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量		依据（GB50021-2001）（2009年版）
		—	ω_0	ρ_0	ρ_d	e_0	Sr	Gs	ω_L	ω_P	I_P	I_L	c	φ	a_{1-2}	Es	δ_{ef}	
		m	%	g/cm³	g/cm³	—	%	—	%	%	—	—	kPa	(°)	MPa⁻¹	MPa	%	--
SLTG26-0014-1	TY1-1	1.50-1.80	34.60	1.89	1.40	0.94	100	2.72	50.5	28.1	22.4	0.29	43.5	18.1	0.21	9.22	21	红黏土
SLTG26-0014-2	TY1-2	1.40-1.70	34.40	1.89	1.41	0.93	100	2.72	51.6	27.5	24.1	0.29	43.6	18.5	0.19	10.18	22	
SLTG26-0014-3	TY5-1	7.40-7.70	35.50	1.88	1.39	0.99	99	2.76	54.4	31.2	23.2	0.19	69.4	19.9	0.28	7.10	26	
SLTG26-0014-4	TY7-1	7.00-7.30	34.80	1.85	1.37	0.99	96	2.73	55.8	31.7	24.1	0.13	55.9	18.6	0.24	8.29	24	
SLTG26-0014-5	TY8-1	6.40-6.70	33.90	1.86	1.39	0.96	96	2.72	53.2	32.2	21.0	0.08	58.5	19.6	0.22	8.90	21	
SLTG26-0014-6	TY10-1	7.00-7.30	35.80	1.84	1.35	1.02	96	2.74	54.7	32.3	22.4	0.16	81.3	20.1	0.18	11.23	25	
SLTG26-0014-7	TY11-1	6.60-6.90	36.3	1.88	1.38	1.02	99	2.79	53.2	31.6	21.6	0.22	87.1	20.7	0.24	8.43	28	
SLTG26-0014-8	TY12-1	5.00-5.30	35.1	1.85	1.37	1.06	93	2.82	54.3	33.5	20.8	0.08	85.7	21.3	0.26	7.92	24	
统计个数			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
最大值			36.30	1.89	1.41	1.06	100	2.82	55.80	33.50	24.10	0.29	87.13	21.27	0.28	11.23	28.00	
最小值			33.90	1.84	1.35	0.93	93	2.72	50.50	27.50	20.80	0.08	43.48	18.06	0.18	7.10	21.00	
平均值			35.05	1.87	1.38	0.99	97.54	2.75	53.46	31.01	22.45	0.18	65.62	19.58	0.23	8.91	23.88	
标准差			0.79	0.02	0.02	0.04	2.48	0.04	1.73	2.10	1.29	0.08	17.91	1.13	0.03	1.31	2.47	
变异系数			0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	0.03	0.07	0.06	0.47	0.27	0.06	0.15	0.15	0.10	
修正系数						1.03						1.32	0.82	0.96				
标准值						1.02						0.23	53.52	18.82				

项目负责人：　　制表：　　审核：