标贯试验统计表

工程名称：阳光幸福里　　工程编号：SLXK2025-052

序号	地层编号	岩土名称	标贯原始击数场区地层统计	标贯修正击数场区地层统计	勘探点编号	试验段深度	标贯击数N	探杆长度	校正系数	标贯修正击数N	备注
						(m)	(击)	(m)		(击)	
1	②	黏土	最小值:6.0 最大值:12.0 平均值:9.0 标准差:1.506 变异系数:0.167 标准值:8.3 统计个数:16	最小值:5.84 最大值:11.04 平均值:8.33 标准差:1.719 变异系数:0.206 标准值:7.57 统计个数:16	ZK1	9.15-9.45	8.0	10	0.843	6.75	
2					ZK3	8.45-8.75	9.0	11	0.835	7.51	
3					ZK9	2.15-2.45	11.0	2	1.000	11.00	
4					ZK11	1.45-1.75	10.0	4	0.981	9.81	
5					ZK13	8.15-8.45	8.0	10	0.843	6.75	
6					ZK14	3.15-3.45	6.0	4	0.973	5.84	
7					ZK16	1.15-1.45	0.0	3	1.000	0.00	
8					ZK22	1.15-1.45	10.0	2	1.000	10.00	
9					ZK26	3.45-3.75	8.0	5	0.960	7.68	
10					ZK27	6.15-6.45	8.0	8	0.880	7.04	
11						7.15-7.45	8.0	9	0.870	6.96	
12					ZK28	5.15-5.50	12.0	6	0.920	11.04	
13					ZK29	2.75-3.10	11.0	4	0.984	10.82	
14					ZK30	2.15-2.45	9.0	4	0.973	8.76	
15						3.15-3.45	9.0	4	0.973	8.76	
16					ZK32	7.45-7.75	8.0	9	0.860	6.88	
17					ZK34	7.65-7.95	9.0	9	0.860	7.74	
18					ZK37	2.00-2.40	16.0	3	1.000	16.00	

制表：　　校对：