岩土工程勘察报告

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)
工程一期项目

编制单位:广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

编制日期：2025 年 10 月

电　　话：0778-2300550

大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目

岩土工程详细勘察报告

勘察阶段：详细勘察

工程编号：SLXK2025-051

勘察起止时间：2025年09月11日-2025年10月10日

提交单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

资质等级：工程勘察专业类甲级 B245015689

法 定 代 表 人：颜 丹

技 术 负 责 人：阮成清

审 定 人：阮成清

审 核 人：郑 义

专业技术负责人：李可茂

项 目 负 责 人：覃 嵴

报 告 编 写 人：李启明

提交日期：2025年10月10日

工程勘察资质证书

企业名称：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

详细地址：广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇金宜大道199号金鑫-领秀华城小区8#1-8、8#-1-9商铺

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91451200MA5KB8BP02　法定代表人：颜丹

技术负责人：阮成清　职　　称：高级工程师

注册资本：1300万元　经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：B245015689　有效期至：2028年05月31日

资质类别及等级：

工程勘察劳务类工程钻探
工程勘察专业类工程测量乙级
工程勘察专业类岩土工程（设计）乙级
工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级
******

发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2023 年 05 月 31 日

统一社会信用代码
91451200MA5KB8BP02（1-1）

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　颜丹

经营范围　许可项目：建设工程勘察；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；消防技术服务；测绘服务；水利工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建设工程设计；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；不动产登记代理服务；公路水运工程试验检测服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境保护监测；节能管理服务；水文服务；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水资源管理；社会稳定风险评估；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　壹仟叁佰万圆整

成立日期　2016年03月04日

住　　所　广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇金宜大道199号金鼎·领秀华城小区8#-1-8，8#-1-9商铺

登记机关

2022年09月28日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

接收证明

崇 G 建勘凭字〔 2025〕第 13875 号

大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目项目已于 2025 年 09 月 06 日进行勘察现场报告（其中报告的钻探时间是：2025 年 09 月 11 日-2025 年 10 月 19 日），完成工作量：96 个钻孔，总进尺：737.2（m），项目负责人是：覃嵴，编录员是：黎祖鹏(编录 190100452)、李启明(编录 230100006)、赖忠学(编录 250100123)，描述员是：梁志玮(描述 200201589)、卢正管(描述 200201587)、冉珑良(描述 200201581)、吴兰文(描述 20020187)、苏正兴(记录 20120620)、苏正卓(记录 20120621)，特此证明。

接收报告单位：大新县住房和城乡建设局

2025 年 10 月 20 日

企业法定代表人声明

本人郑重声明：

本单位此次出具的勘察报告及其附件材料的全部内容是真实准确的。我知道报送虚假的资料是严重的违法行为，此次报送的勘察文件及其附件材料如有虚假，本单位及本人愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

单位法定代表人：颜　丹

2025 年 10 月 10 日

编录人、记录人声明

我们郑重声明：

我们在此次工程勘察过程中，布孔数量、深度、位置、孔距、取样等均满足勘察纲要的要求，出具的原始记录的全部内容是真实准确的。我知道报送虚假的资料是严重的违法行为，此次报送的原始记录如有虚假，我们愿接受吊销上岗证书的处罚，并愿接受住房和城乡建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

编录人：李启明

记录人：苏立卓

苏正兴

2025 年 10 月 10 日

目录

1 前言 1
1.1 工程概况 1
1.2 勘察目的和任务要求 3
1.3 依据的技术标准 4
1.4 勘察等级 5
1.5 勘察工作布置及工作量 5
1.6 勘察方法 6
1.7 工作量完成情况 7
1.8 勘察高程坐标系统 7
2 场地工程地质条件 7
2.1 自然地理、气象及水文 7
2.2 区域地质构造与地震 8
2.3 场地地形地貌及周边环境 9
2.4 场地岩土层分布及其性质 9
2.5 岩土的工程分级 11
3 场地水文地质条件 11
3.1 地下水埋藏特征 11
3.1.1 场地地表水特征 11
3.1.2 场地地下水特征 12
3.2 地基土及场地水的腐蚀性评价 12
3.3 场地岩土层渗透性评价 14
3.4 场地水对工程设计、施工和使用的影响 14
4 岩土参数的分析和选确定 14
4.1 岩土参数的统计分析 14
4.1.1 标准贯入试验统计分析 15
4.1.2 动力触探试验成果统计分析 15
4.1.3 室内试验统计分析 15
4.2 岩土参数建议 16

5 岩土工程分析评价 16
5.1 场地稳定性及适宜性评价 16
5.2 地震效应分析评价 17
5.2.1 地震设防烈度及场地类别 17
5.2.2 场地抗震地段划分 18
5.2.3 岩土地震稳定性评价 18
5.3 地基土工程性质评价 19
5.4 特殊性岩土评价 19
5.5 不良地质作用评价 22
5.5.1 岩溶评价 22
6 地基基础评价 23
6.1 地基均匀性评价 23
6.2 天然地基评价 23
6.3 基础设计与施工 24
6.4 沟槽工程评价 25
6.4.1 基坑周边环境及基坑工程安全等级 25
6.4.2 沟槽开挖稳定性评价 25
6.4.3 沟槽施工与周围环境的相互影响分析 25
6.4.4 沟槽开挖建议 25
6.4.5 沟槽支护 26
6.4.6 地下水控制措施 27
6.5 工程在施工和使用过程中所发生的岩土工程问题的分析预测及预防、监控治理措施的建议 27
7 现场检验与监测 28
8 结论与建议 28

附表

1 勘探点一览表 ……7 页
2 地层统计表……10 页
3 标准贯入试验成果表……1 页
4 重型圆锥动力触探试验成果表……1 页
5 各主要土层物理指标统计表 ……1 页

附件

1 土工试验报告……3 页
2 土的胀缩试验……1 页
3 土腐蚀性分析报告……1 页
4 水质分析报告……1 页
5 岩石点荷载试验报告……1 页
6 岩石试验报告……2 页

附图

1 勘探点平面布置位置图……12 张
2 工程地质剖面图……31 张
3 钻孔柱状图……96 张
4 场地及岩芯照片……3 页

1 前言

1.1 工程概况

拟建的大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目位于广西壮族治区崇左市大新县。其交通位置图详见图 1.1-1。

图 1.1-1 勘察区交通位置图

项目内容涉及大新县城区城西片区排水管铺设，管网设计长度约为 5581.27m，杜新床垫厂-养利路的管线起点坐标为（X＝2527906.880，Y＝417113.625），终点坐标为（X＝2527464.644，Y＝416976.395），对应井号 W1～W57、W63～W70，管径 DN300～DN500；养利路 129 号-民生街的管线起点坐标为（X＝2527506.981，Y＝416779.703），终点坐标为（X＝2527227.593，Y＝417003.468），对应井号 W182～W270，管径 DN300～DN500，管径 DN300～DN500；

民生街-伦理路的管线起点坐标为（X＝2527264.967，Y＝417032.388），终点坐标为（X＝2526966.550，Y＝417667.963），对应井号 W71～W181，管径 DN300～DN400；民生街 300 号-桃城第一中学的管线起点坐标为（X＝2527158.334，Y＝417064.045），终点坐标为（X＝2527008.889，Y＝417245.179），对应井号 Y1～Y8、W298～W303，管径 DN200、DN1000；民权路-民族路 32 号的管线起点坐标为（X＝2526862.103，Y＝417192.558），终点坐标为（X＝2526812.246，Y＝417099.943），对应井号 W271～W275、W305，管径 DN300；江滨路-彭八鱼苗养殖场的管线起点坐标为（X＝2526533.626，Y＝417114.604），终点坐标为（X＝2526522.526，Y＝417021.455），对应井号 W277～W297，管径 DN300。

管道管径 d=200mm～500mm、1000mm，管道类型为排水管道。管线用材为钢筋混凝土管、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管，管道的基础形式拟采用砂石基础，埋深深度约 0.56～3.47m。

表 1-1　勘察范围各管道主要设计技术指标

工点名称	开挖方式	长度（m）	管径（mm）	管底埋深（m）	管底标高（m）	对应井号（m）	管材
杜新床垫厂-养利路	明挖	1400.0	DN300～DN500	1.22～3.36m	248.86～256.18	W1～W57、W63～W70	钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管
养利路 129 号-民生街	明挖	1829.0	DN300～DN500	0.56～3.29m	248.17～250.55	W182～W270	
民生街-伦理路	明挖	1550.0	DN300～DN400	1.64～3.47m	246.96～249.66	W71～W181	

民生街300号-桃城第一中学	明挖	328.8	DN200、DN1000	1.82～2.53m	247.45～248.15	Y1～Y8、W298～W303	钢筋混凝土管、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管
民权路-民族路32号	明挖	106.0	DN300	1.84～2.19m	246.87～247.19m	W271～W275、W305	钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管
江滨路-彭八鱼苗养殖场	明挖	367.47	DN300	1.44～3.33m	246.24～248.82m	W276～W297	

受大新县住房和城乡建设局的委托，我公司承担了拟建项目的岩土工程详细勘察工作。拟建工程平面布置详见《勘探点平面布置位置图》。

1.2 勘察目的和任务要求

本次岩土工程勘察目的为：对场地的水文地质及工程地质条件做出详细评价，为地基基础选择和设计、沟槽的开挖、地基处理与加固、不良地质现象防治、管道基槽开挖和支护、排水设计、防护与加固等提供工程地质依据和必要的设计参数，并提出相应的建议，提供经济合理的方案和所需的详细资料。本次岩土工程勘察的主要任务是：

（1）查明管道沿线各地段的地质、地貌、地层结构特征、各类土层的性质及空间分布，对地基承载力进行评价；

（2）查明管道沿线各地段不良地质现象的成因、类型、分布、发展趋势及危害程度，并提出整治措施的建设和防治工程设计所需参数；

（3）查明管道沿线各地段地下水的类型、埋藏条件、水位变化幅度及规律；

（4）查明管道沿线各地段暗埋的河、湖、沟、坑的分布范围、埋深及覆盖层的工程地质特性；

（5）查明管道沿线各地段的松软地层的分布范围、埋深、厚度及其工程地质特征；

（6）判定环境水和土对管道建筑材料的腐蚀性；

（7）提供施工阶段稳定边坡系数、地基处理意见、地基处理方法和施工方案建议；

（8）查明场地地层结构及其物理、力学性质；

（9）对场地和地基的地震效应进行评价，提供抗震设计所需的有关参数；

（10）对基坑边坡稳定性等进行分析与评价，提供支护方案建议；

（11）分析地质条件可能造成的工程风险，提出防治措施的建议。

1.3 依据的技术标准

1.管线总平面布置图、勘察合同；

2.《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 2009 年版；

3.《市政工程勘察规范》（CJJ56—2012）；

4.《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）；

5.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG3363-2019)；

6.《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021；

7.《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）；

8.《工程测量标准》（GB50026-2020）；

9.《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）；

10.《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

11.《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

12.《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

13.《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

14.《工程岩体试验方法标准》（GBT50266-2013）；

15.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

16.《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024 年版）；

17.《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

18.《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年版）；

19.《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

20.《膨胀土地区建筑技术规程》（DB45/T396-2022）；

21.《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021；

22.《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021；

23.国家及地方相关法律法规。

1.4 勘察等级

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009 年版）及《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）结合本工程实际情况规定，结合本工程实际情况，岩土工程勘察分级见表 1.4-1：

岩土工程勘察分级表 **表 1.4-1**

项目名称	分级情况	依据标准
工程重要性等级	室外管道工程，明挖开挖深度约 1.50～3.00m，属三级工程	表 3.0.1-1
场地等级	场地地形地貌环境较复杂，抗震一般地段（中等复杂场地）	表 3.0.1-2
地基等级	岩土种类较多，不均匀，为二级地基（中等复杂地基）	表 3.0.1-3
岩土工程勘察等级	乙级	表 3.0.1-4

1.5 勘察工作布置及工作量

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 版）及对场地地质条件的分析，勘探钻孔主要沿拟建管道的拐点和中轴线布置，本次勘察共布设 96 个钻探孔，钻孔编号 ZK1～ZK96。孔距为 18.01～145.19m，本次勘探钻孔深度为 6.00～10.00m，其中技术性钻孔 66 个，一般性（鉴别）钻孔 30 个控制性钻孔占钻孔总数的 1/3 以上，在技术孔中取土样或做原位测试，控制性钻孔占钻孔总数的 1/3 以上，控制性钻孔深度满足下卧层验算要，钻孔符合规范要求。

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009 版）第 4.1.18 条及第 4.1.19 条和《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）第 8.4 节规定，钻孔深度应能控制地基主要受力层，根据基础埋深、型式和岩土条件确定，孔深应满足开挖、地下水控制、支护设计及施工要求，

且应达到管底设计高程以下不少于 3m；当分布有填土、软土和可液化土层等特殊性岩土时，勘察孔应适当加深。本项目管线埋深 1.50～3.00m（对应管底标高 255.92m～245.62m），给水管道开挖方式均为明挖施工，拟采用砂石地基，本次勘察钻孔孔深 6.0m～10.0m，符合规范要求。

1.6 勘察方法

本次勘察以收集区域地质资料、野外地质测绘和调查，在红线范围内进行钻探、原位标准贯入试验、动力触探试验及采取试样进行室内试验等综合方法进行施工，钻孔回填采用一般的粘性土、碎石土回填封闭。

①钻探：现场钻探采用 GY-150 型钻机钻进，根据不同地层采用回转或冲击钻进，严格遵守《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012），钻孔孔径 91～130mm。

②取样：黏性土样采用单动三重管回转取土器取样，采用回转压入法进行采取，采用样盒密封封装后及时送往土工试验室，试样质量等级为Ⅰ级；岩样直接利用钻孔芯样取样。土工试验按《土工试验方法标准》（GB/T 50123—2019）进行；水样直接从钻孔中取样，送至试验室进行水质分析试验。

③标准贯入试验：采用机械提引 63.5kg 穿心锤自动脱钩的标准贯入器试验。先打入 15cm 不计击数，读取继续贯入 30cm 的锤击数，标贯试验前清除孔底沉渣、扰动土。

④圆锥动力触探试验：

重型和超重型圆锥动力触探试验：采用机械提引穿心锤（63.5kg 和 120kg）自动脱钩的圆锥动力触探，连续贯入，读取每贯入 10cm 锤击数 $N_{63.5}$ 或 N_{120}。

标准贯入试验、圆锥动力触探试验击数均作为评价岩土层力学特性的依据之一。

⑤室内试验：主要采取原状土样进行物理力学常规项目试验，项目包括天然重度、含水量、孔隙比、液塑限、直剪、固结试验等。

1.7 工作量完成情况

本次勘察采用采用 GY-150 型 2 台,野外工作自 2025 年 09 月 11 日开始，至 2025 年 10 月 02 日完成钻孔。本次勘察共完成 96 个钻孔。室内外工作量详见表 1.7-1：

实际完成工作量情况一览表　　表 1.7-1

外业部分				内业部分			
序号	项目名称	单位	数量	序号	项目名称	单位	数量
1	钻孔测放	个	96	1	土工常规	组	32
2	完成钻孔	个	96	2	土的易溶盐试验	组	2
3	完成进尺	米	737.20	3	水质分析	组	2
4	标准贯入试验	点/次	18	4	岩石饱和单轴抗压试验	组	16
5	动力触探试验	米	1.00	5	点荷载试验	组	2
6	取土样	件	32				
7	取岩样	组	18				
8	取水样	组	2				

1.8 勘察高程坐标系统

由我公司测量测定，场地已知控制点 A1（X=2528097.691m，Y=416727.034m ， H=251.25m ） 、 A2 （ X=2526369.972m ，Y=417545.141m，H=250.89m）。坐标系统为“2000 大地坐标系”，高程系统为“1985 年国家高程基准”，具体钻孔位置详见《勘探点平面布置图》。由于图幅限制，未在图上标出。

2 场地工程地质条件

2.1 自然地理、气象及水文

1. 地理位置：大新县地处云贵高原南缘，县境地形北高南略低，山岭间形成许多小盆地。县出露地层有寒武系、泥盆系、石炭系、二迭系和第四系。寒武系和下泥盆系以及下石炭系为硅质、砂质、泥质夹灰质岩相，构成土山和丘陵地，约占全县总面积的 20%，是林业发展区。上泥盆系和上石炭系及二迭系为灰质岩相，构成峰丛、峰林和

弧峰地形，约占全县总面积的 25%。第四系由粘土、亚粘土、亚砂土或碎屑岩组成，发育于溶蚀小平原和圆洼地、槽谷地中，约占全县总面积的 25%，是主要耕作区，面积较大的有雷平、桃城和全茗溶蚀小平原。

2. 气象气候条件：大新县属亚热带季风气候，冬春微寒，夏季炎热，秋季凉爽，夏季雨量较多，有时出现汛期，秋、冬、春三季降雨量较少，无霜期长达 341 天。年平均气温 21.3 摄氏度。年平均日照时数 1597 小时，年平均阵雨量 1362 毫米。

3. 水文：黑水河是本县最大河流，发源于靖西县新圩乡枯庞村，流入越南后，又转回我国国境线上的硕龙乡德天屯流入归春河，至念底屯与下雷河汇成黑水河，向东流经那岸、安平等地，至格强屯与利江汇合，经雷平镇新建屯出县境，到崇左县内注入左江，流经本县境的河段长 45.5 公里，流域面积(县境内) 2486.15 平方公里。据那岸水文站观测，最大降雨年型 1968 年 洪水位与枯水位之间变幅为 9.29 米，最大 24 小时洪峰流量 2410 立方米 / 秒，最小流量 11.6 立 方米 / 秒，多年平均流量 83.7 立方米 / 秒。黑水河属于左江支流，河道多流经深山峡谷，水流湍急，形成许多天然瀑布和落差点，那岸、中军潭等主要水电站和跃进渠道、那岸渠道等主要水利工程都建在沿河两岸，灌溉农田 4 万多亩，鱼藏量也较丰富。

2.2 区域地质构造与地震

大新县境主要受东西向小明山背斜构造(南岭伟向构造体系)所控制， 但又受后来的德保山字型构造和广西山字形构造以及新华系构造体系的复合影响，使本县褶 皱构造复杂，较大褶皱单元有轴向北东的四城岭背斜和那岭岭背斜，以及轴向东西的小明山 背斜。断裂构造以正断裂为主，相当发育，走向与褶皱轴向相一致，多分布于背斜轴部附近，这些构造控制着本县多金属内矿产的空间分布。

根据区域地质资料显示，本场地在区域内没有规模宏大的断裂，

新的构造运动微弱，新构造活动以整体缓慢抬升为主，未见断裂差异迹象，区域构造与场地稳定性较好且新构造活动微弱及无老断层的复活迹象。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016 年版和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），大新县大新县Ⅱ类场地对应设计地震加速度值为 0.05g（对应抗震设防烈度为 6 度），总体上，该区域地质条件较稳定，地震危险性较小。

2.3 场地地形地貌及周边环境

拟建场地地貌上属溶蚀准平原的丘陵地貌。周边分布有民房、学校、田地等，场地较复杂，场地地形相对较平坦，场地高程约为 248.12～257.42 米。拟建管线西端最近距离向水河约 10.0m，该片区为现状城市道路，交通量较大，道路整体宽度在 15m 内，原始地貌已发生较大改变，ZK86～96 环绕的鱼塘在勘探期间已被抽干。拟建管线沿途均埋藏有雨水管、排污水管以及通讯电缆等地下管线，对给水管道开挖有一定影响。

2.4 场地岩土层分布及其性质

根据地面地质调查，钻探揭露和试验等资料综合分析，场地地层岩性自上而下为第四系全新统人工填土层(Q_4^{ml})素填土①，第四系全新统残积层（Q_4^{el}）红黏土②，泥盆系东岗岭阶上段（D_2d)石灰岩③，依钻探揭露，场地地基土层自上而下详细叙述如下：

1. 第四系全新统人工堆积层(Q_4^{ml})：

素填土①：杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约 10%，土质较均匀，回填时间约 10 年，未完成自重固结，高压缩性，局部路段上部表层 20cm～50cm 为现状沥青混凝土路面结构，具有弱湿陷性。该层在场地内连续分布，层顶高程 248.12～257.42 米，层底高程 247.06～256.82 米，层厚 0.50～1.80 米。该层做重型动力触探试验 1.0 米，标准值 $N'_{63.5}$=2.5 击/10cm，变

异系数 0.196，局部动探反弹。 该地层为素填土，工程分级为三类土。

2.第四系全新统残积层（Q_4^{el}）：

红黏土②：黄褐色，呈可～硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。该层在场地连续分布，层顶埋深 0.50～1.80 米，层顶高程 247.06～256.82 米，揭露层厚 0.10～9.00 米。

该层取土样 32 组做土工试验，液性指数 I_L=0.02～0.32，平均值 $\bar{I}_L$=0.15，硬塑状态；压缩系数 a_{1-2}=0.17～0.26MPa^{-1}，平均值 $\bar{a}_{1-2}$=0.20MPa^{-1}，中等压缩性；孔隙比 e=0.827～0.916，平均值为 $\bar{e}$=0.868。该层做标准贯入试验 18 段次，实测锤击数 N=7.00～12.00 击/30cm，平均值为 $\overline{N}$=8.90 击/30cm，修正后的锤击数 N=6.23～10.42 击/30cm，平均值为 $\overline{N}$=8.17 击/30cm，变异系数为 0.145，标准值 N′=7.68 击/30cm。液限 w_L 为 46.20~49.50%，平均值为 47.90%，属于次生红黏土。

3.泥盆系东岗岭阶上段（D_2d)

破碎石灰岩③$_1$：灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，节理裂隙发育，呈强风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较破碎，钻探取出的岩芯为块状，采取率为 65%～70%。

该层在 ZK59、ZK88 揭露，揭露厚度 1.50m，揭露地段层顶高程 245.93m～246.96m，层底高程 244.43m～245.46m。该层取岩样 2 组做点荷载试验，换算抗压强度范围值为 18.10Mpa～26.40Mpa，平均值为 22.21Mpa，按岩石坚硬程度划分为较软岩，岩体完整程度为较破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。该地层为较软岩，工程分级为较软岩。

较完整石灰岩③$_2$：灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，节理裂隙较发育，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为 85%～95%，RQD=85～90。

该层在场地内大部分钻孔有揭露，均未揭穿，揭露厚度 1.00m～5.50m，揭露地段层顶高程 244.43m～248.63m，层底高程 241.42m～244.46m。该层取岩样 16 组，岩石饱和单轴抗压强度范围值为 51.60Mpa～56.20Mpa，平均值为 53.02Mpa，标准值为 52.38Mpa，按岩石坚硬程度划分为较硬岩，岩体完整程度为较完整，岩体基本质量等级为III级。该地层为较硬岩，工程分级为较硬岩。

以上各层岩土层的分布详见《工程地质剖面图》及地层统计表、《钻孔柱状图》。

2.5 岩土的工程分级

按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022 年版）等有关规定，土石方分类见表下表：

表 3-1 各岩土层土、石类别分类一览表

岩土层	岩土层状态	定额分类	开挖方法与工具
素填土①	稍密	三类土	主要用镐、条锄，少数用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载或直接铲挖但不能满载者。
红黏土②	可～硬塑状	三类土	主要用镐、条锄，少数用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载或直接铲挖但不能满载者。
破碎石灰岩③$_1$	较软岩	较软岩	爆破法开挖
较完整石灰岩③$_2$	较硬岩	较硬岩	爆破法开挖

3 场地水文地质条件

3.1 地下水埋藏特征

3. 1. 1 场地地表水特征

拟建管线西面距向水河最近距离约 10.0m，勘探期间，向水河水位为 244.50m，向水河河宽约 62.0m，历史最高水位 246.10m，变化幅度约 3.0m。

场地内修建有一条排水渠从北面的平安大道连接至南面向水河，途经钻孔 ZK18、ZK39、ZK44、ZK50、ZK51、ZK54、ZK63、ZK64、ZK84、ZK85 附近，排水渠目前水位为 247.52m，渠宽约 6.0m，渠道两边边坡均已加固。

3.1.2 场地地下水特征

本次勘察钻遇一层地下水，该层地下水类型为上层滞水。

上层滞水主要赋存于填土层中，无统一水位；主要接受大气降水、地表水垂直向补给，受气候季节影响，非雨季涌水量不大，雨季涌水量稍大。勘察期间初见水位埋深为 0.55m～5.00m（高程为 246.42m～250.68m），稳定水位埋深 0.40～1.00m（高程为 248.51m～251.02m），该层变化幅度约 1.0m。

本次勘察未钻遇岩溶裂隙水，该层水主要赋存于岩溶裂隙、溶洞等岩溶通道中，受地表水、孔隙水及基岩裂隙水补给，其水量因岩溶发育程度、溶洞通道连通性及充填物性状的不同而差异较大。区域上水量中等，主要接受降水和地表河流补给，水位变化趋势表现为雨季水位较高，旱季水位较低，沿岩溶裂隙、溶洞等岩溶通道以地下径流方式排泄。

3.2 地基土及场地水的腐蚀性评价

拟建场地内及附近无化学污染源，地基土及场地水未受到化学污染。本次钻探取 4 组土样做土的腐蚀性分析，取了 2 组地下水样进行了水质分析试验，黏性土属 B 类弱透水层，环境类别为 II 类，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）附录 G 中 G.0.1 表，分析结果见表 3.2-1、3.2-2。

土腐蚀性情况一览表 **表 3.2-1**

评价类型	腐蚀介质	试验值				判别标准		腐蚀等级	评价结果
		TY2-1	TY22-1	TY63-1	TY91-1				
按环境类型土对混凝土结构的腐蚀性	SO_4^{2-}（mg/kg）	103.0	108.0	85.00	90.00	Ⅱ类环境	＜450	微	微腐蚀性
	Mg^{2+}（mg/kg）	71.76	77.28	119.76	128.64		＜3000	微	
	NH_4^+（mg/kg）	-	-	-	-		-	-	
	OH^-（mg/kg）	-	-	-	-		-	-	
	总矿化度（mg/kg）	-	-	-	-		-	-	
按地层渗透性土对混凝土结构的腐蚀性	PH 值	7.02	6.95	7.11	7.08	弱透水层	＞5.0	微	微腐蚀性
		-	-	-	-	强透水层	5.0～6.5	弱	
土对混凝土结构中钢筋的腐蚀性	Cl^-（mg/kg）	197.03	220.81	175.73	196.67	A	＜400	微	微腐蚀性
		-	-	-	-	B	＜250	微	
备注	1、A 是指地下水位以上的碎石土、砂土，稍湿的粉土，坚硬、硬塑的黏性土；B 是湿、很湿的粉土，可塑、软塑、流塑的黏性土。 2、按（GB50021-2001）12.2 节评价。								

水对建筑材料腐蚀性评价 **表 3.2-2**

评价类型	腐蚀介质	试验值		判别标准		腐蚀等级	评价结果
		SY1	SY2				
按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性	SO_4^{2-}(mg/L)	96.06	100.86	Ⅱ类环境	＜300	微	微腐蚀性
	Mg^{2+}(mg/L)	120.33	116.37		＜2000	微	
	NH^{4+}(mg/L)	2.56	3.23		＜500	微	
	OH^-(mg/L)	＜1.0	＜1.0		＜43000	微	
	总矿化度(mg/L)	235.36	202.36		＜20000	微	
按地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性	PH 值	7.11	7.08	弱透水层	＞5.0	微	微腐蚀性
	侵蚀性 CO_2(mg/L)	10.00	11.00		≤30	微	
	HCO_3^-(mmol/L)	112.36	165.02	-	-	-	
水对混凝土结构中钢筋的腐蚀性	Cl^-(mg/L)	56.89	60.23	干湿交替	＜100	微	微腐蚀性
备注	1、按(GB50021-2001)12.2 节评价 2、场地地下水矿化度大于 0.1g/L，不评价 HCO_3^-的腐蚀性						

根据上表可知，场地水对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀

性，在干湿交替的情况下对混凝土结构具有微腐蚀性；场地土对混凝土结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。具体见本报告附试验结果“水质分析报告”和“土易溶盐分析报告”。水、土对建筑材料腐蚀的防护，应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）的相关规定。

3.3 场地岩土层渗透性评价

本次勘察范围内岩土种类较多，本次勘察未做岩土层渗透试验，根据我司在附近场地及崇左市大新当地勘察经验，各岩土层的渗透系数（k）值建议按表 3.3-1 采用。

各岩土层渗透系数建议表 **表 3.3-1**

岩土层	渗透系数（cm/s）	透水性评价
素填土①	2.0×10^{-1}	强透水
红黏土②	3.40×10^{-6}	微透水
破碎石灰岩$③_1$	1.0×10^{-4}	中等透水
较完整石灰岩$③_2$	5.70×10^{-5}	弱透水

3.4 场地水对工程设计、施工和使用的影响

沟槽开挖后，地下水对岩土层的影响主要表现为岩土层的力学强度降低，因此施工期间注意采取排水防水措施，防止地下水对岩土层的浸泡。

4 岩土参数的分析和选确定

4.1 岩土参数的统计分析

本次勘察通过现场原位试验及取土样进行室内土工试验等方法，综合评价各岩土层的物理力学性质。各岩土层的试验方法选择得当，操作过程和样品质量均符合规范要求。

各土层的物理力学指标详见《土层主要物理力学性质指标统计表》、《标贯试验成果统计表》、《重型圆锥动力触探试验成果统计表》。岩土体主要物理力学指标按国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）有关要求进行数理统计，并提供各

岩土层物理力学指标的范围值、平均值、标准值和变异系数。统计结果表明：除素填土层的重型动力触探试验外所有试验数据变异系数均小于 0.30，表明各岩土层划分较合理，各测试数据较准确、可靠。统计结果详见附表及《标贯试验成果统计表》《动力触探试验成果统计表》等。

4.1.1 标准贯入试验统计分析

根据现场标准贯入试验数据统计结果，以《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）附录 C 作为重要的参考依据，结合我公司勘察经验，查表计算各岩土层承载力特征值 f_{ak}，结果见表 4.1.1-1：

标准贯入试验统计成果计算的承载力特征值　　表 4.1.1-1

岩土层 及编号	标贯修正击数标准值 N（击/30cm）	承载力特征值 f_{ak}（kPa）
红黏土②	7.68	200.0

4.1.2 动力触探试验成果统计分析

根据室内土工试验数据统计结果，根据《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）附录 C，结合我公司地区经验，查表计算各岩土层承载力特征值 f_{ak}，结果见表 4.1.2-1：

重型动力触探试验统计成果计算的承载力特征值　　表 4.1.2-1

岩土层 及编号	动探修正击数标准值 $N_{63.5}$（击/10cm）	承载力特征值 f_{ak}（kPa）
素填土①	2.50	100.0

4.1.3 室内试验统计分析

根据室内土工试验数据统计结果，对照《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）附录 C 查表计算各岩土参数，结果见下表，表 **4.1.3-1**。：

根据试验成果查表计算获得的岩土参数值 **表 4.1.3-1**

土层名称及编号	室内试验成果						DBJ/T45-066-2018	JTG 3363-2019
	天然含水量 ω	孔隙比 *e*	液性指数 I_L	含水比 a_w	液塑比 I_r	天然/饱和单轴抗压强度标准值 f_{rk} Mpa	承载力特征值 f_{ak}（kPa）	地基承载力特征值 f_{a0} kPa
素填土①	-	-	-	-	-	-	-	-
红黏土②	29.2	0.874	0.18	0.62	1.86	-	182.0	-
破碎石灰岩③$_1$	-	-	-	-	-	22.21	500～1000	800～1000
较完整石灰岩③$_2$	-	-	-	-	-	52.49	1300～2600	2000～3000

4.2 岩土参数建议

根据室内土工试验和现场原位测试结果，考虑到试验误差及施工过程的影响等因素，场地主要岩土层参数建议值如表 4.2-1：

主要岩土层物理力学指标参数建议值 **表 4.2-1**

指标 / 岩土层名称	承载力特征值 f_{ak} (kPa)	压缩模量（100～200kPa）Es(MPa)	天然重度 γ (kN/m^3)	直剪		基坑开挖坡率
				黏聚力标准值 C_k (kPa)	内摩擦角标准值 φ_k（°）	
素填土①	100*	8.0*	18.5*	20.0*	10.0*	1：1.50
红黏土②	180	10.12	19.0	50.09	14.57	1：1.25
破碎石灰岩③$_1$	1000	-	24.0*	-	-	1：0.50
较完整石灰岩③$_2$	2500	-	26.0*	-	-	1：0.50
备注	“*”表示经验值					

5 岩土工程分析评价

5.1 场地稳定性及适宜性评价

根据区域地质资料，拟建场地及附近不存在活动性断裂，场地地势总体较平缓、开阔，场地内及邻近区域未见有崩塌、滑坡、泥石流等不良地质作用；场地未见有开采活动，不会发生采空区地质灾害，下伏基岩由石灰岩构成。场地属抗震一般地段，地震横向扩展的可能

性较小，场地稳定性较好。

对地下管线进行迁移或加以保护，采取合适的基础型式，加强基础及上部结构的整体性、刚度及强度后本场地适宜建造拟建管道。

5.2 地震效应分析评价

5.2.1 地震设防烈度及场地类别

按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），拟建管道标准设防类（丙类），结构设计应严格按标准设防类标准进行设防。按照《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024 年版）中附录 A 和《中国地震动参数区划图》GB18306-2015。拟建场地的设计地震分组为第一组，抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。

根据钻探情况结合地区工程经验和现场实际情况，各孔土层的剪切波速及等效剪切波速如下表 5.2.1-1：

各土层剪切波速值表 **表 5.2.1-1**

岩土层名称及编号	剪切波速（m/s）	岩土类别
素填土①	130	软弱土
红黏土②	280	中硬土
破碎石灰岩$③_1$	600	软质岩石
较完整石灰岩$③_2$	850	岩石

依据《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011－2010）（2024 年版）第 4.1.5 和第 4.1.6 款，以钻孔 ZK5、ZK15、ZK29、ZK40、ZK51、ZK66、ZK72、ZK81、ZK84、ZK88 为例，未揭穿覆盖层的钻孔，d_0 取 20.0m，计算钻孔的等效剪切波速及场地类别划分见 5.2.1-2：

钻孔等效剪切波速及场地类别划分表 **表 5.2.1-2**

钻孔编号	覆盖层厚度（m）	等效剪切波速 Vse (m/s)	场地类别	地震设计特征周期
ZK5	20.00	264.70	II	0.35s
ZK15	20.00	264.70	II	0.35s
ZK29	20.00	267.60	II	0.35s
ZK40	20.00	270.60	II	0.35s
ZK51	4.00	227.50	II	0.35s

ZK66	5.00	227.50	II	0.35s
ZK72	4.00	217.30	II	0.35s
ZK81	5.00	227.50	II	0.35s
ZK84	1.70	134.20	I_1	0.35s
ZK88	4.50	222.90	II	0.35s

场地部分区域覆盖层未揭穿，根据规范《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024 年版）第 4.1.3、4.1.6 条判断，场地土类型为中硬土、中软土，场地类别属 I_1、II 类。该场地较平坦，场地及附近无断裂破碎带以及大的陡坎和边坡，无地裂、地陷等现象，按《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024 年版）表 5.1.4-2 划分，按不利原则，场地对应设计特征周期为 0.35s。

5.2.2 场地抗震地段划分

结合地质、地形、地貌条件分析，该场地较平坦，场地及附近无断裂破碎带以及大的陡坎和边坡，无地裂、地陷等现象，按《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024 年版）表 4.1.1 划分，工程场地分类属于抗震一般地段，设计地震分组第一组。

5.2.3 岩土地震稳定性评价

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024 年版）场地内未揭露液化土层，建筑基础设计和施工时可不考虑地基土液化效应。

结合周边环境条件和工程经验，场地不存在滑坡、崩塌和震陷特性问题。

根据现场踏勘，本场地地形较平整，无高陡边坡，地震时不存在横向扩展、滑坡和崩塌的安全隐患。

场地局部范围内存在软弱土层（素填土①），本场区抗震设防烈度为 6 度，根据地区经验，本场地软土的剪切波速大于 90.0m/s，《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）第 6.3.4 条，可不考虑震陷影响。

5.3 地基土工程性质评价

1.素填土①：场地内连续分布，具高压缩性，承载力一般，该层埋深浅，层厚较小，不宜作为拟建管道基础持力层。

2.红黏土②：场地内连续分布，硬塑状，为中压缩性土，力学强度较好，工程性质较好，可作为建筑的基础持力层。

3.破碎石灰岩③$_1$：在场地内局部分布，承载力中等，岩体较破碎，可作为管道基础持力层或下卧层。

4.较完整石灰岩③$_2$：在场地内局部分布，承载力高，岩体较完整，埋藏较浅，可作为管道基础持力层或下卧层。

5.4 特殊性岩土评价

（1）填土

素填土①：在场地内连续分布，主要为道路改造路基回填土，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，堆填方式为挖机铺平碾压，层厚0.50～1.80m，未完成自重固结，均匀性差，厚度不均，具有弱湿陷性，属高压缩性土。场地填土层自稳性差，基槽开挖后应及时施工，避免雨水冲刷造成局部垮塌。

（2）膨胀岩土评价

本场地雨季时场地周边地表水主要汇集到鱼塘、水沟位置积聚，后沿着低洼处排泄。拟建场地干旱季节分布在 9 月～次年 3 月份，湿润季节分布在 4 月～8 月份。4 月～8 月份为雨季，降雨量约占全年的 72%；9 月～次年 3 月份为旱季，降雨量占全年雨量的 28%。

场地红黏土②为泥盆系东岗岭阶上段石灰岩风化残积成因，本场区红黏土层具有《膨胀土地区建筑技术规程》（DB45/T396-2022）的 5.1.3 条中的工程地质和环境特征，本次在该层取 6 组土样兼做胀缩试验，根据土工试验结果，场地红黏土②自由膨胀率 Fs 为 50.0%～58.0%，平均值为 59.83%，自由膨胀率＞30%，根据《膨胀土地区建筑技术规程》（DB45/T 396-2022）5.1.4 条，红黏土②1 初步判断为膨胀土。

为评价场地红黏土的胀缩性，选取 6 组土样兼做胀缩试验，根据土工试验结果，红黏土②自由膨胀率 Fs 为 55.0%～70.0%，平均值为 54.70%，均大于 30%，根据《膨胀土地区建筑技术规程》（DB45/T 396-2022）5.1.4 条及 5.3.1 条，红黏土②层判断为膨胀土。其胀缩性等级评价如下表 3-5。

表 3-5　膨胀岩土胀缩性等级评价表

岩土层	膨胀土类型	自由膨胀率 δef(%)	相对膨胀率 δxep50(%)	膨胀总率 δxs(%)	膨胀土胀缩性等级	膨胀潜势
红黏土②	B	54.70	1.23	5.92	强	中等

工程范围内分布边坡、沟谷、陡坎高差小于 5m，地形坡度小于 5°，参照《膨胀土地区建筑技术规程》(DB45/T 396-2022) 5.2.4 条，膨胀土场地类别属二类场地。按《膨胀土地区建筑技术规程》(DB45/T 396-2022) 5.2.5 表 2，红黏土②为强胀缩土，其大气影响深度取 8m，大气影响急剧层深度取 3.6m。建议设计单位依据实际情况对本场地的膨胀土地基胀缩等级予以重新校对，并依相关规范设防。

（3）红黏土

红黏土成因类型、分布、厚度、物质组成和土性特征

根据室内土工试验结果，参考《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）第 6.1.2 条，红黏土②层的液限 WL 为 46.20%~49.50%，平均值为 47.90%，小于 50%；红黏土，属于残积成因，下伏基岩为泥盆系东岗岭阶上段石灰岩，判定为次生红黏土。

红黏土②层含水比为 0.56～0.66，平均值为 0.61，状态分类属于可～硬塑状。

红黏土的分布及厚度特征详见 2.4 节。

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009 年版）表

6.2.2-3：

$I_r = \omega L / \omega P$ ；

$I_r^{'} = 1.4 + 0.0066\omega_L$

红黏土②层：液塑比I_r=1.86，界限液塑比 $I_r^{'}$ = 1.72＜I_r；

所以红黏土②层的复浸水特性属于Ⅰ类，即收缩后复浸水膨胀，能恢复到原位。

（4）风化岩

石灰岩③$_1$：灰黑色，强风化状态，主要矿物以碳酸钙为主，裂隙发育，岩芯破碎，岩芯多呈碎块状，稳定性差。该岩层根据钻探出的岩芯分析，未受到风化营力的作用，该岩层主要受地下水溶蚀的影响，石灰岩属于易风化的岩层，因此基础施工时，应在开挖后尽快封闭基槽，防止风化发展。

石灰岩③$_2$：灰黑色，中风化程度，隐晶质结构，中厚层状构造，主要以碳酸钙为主，节理裂隙较发育，方解石脉充填，岩体较完整，稳定性好，岩溶裂隙水在该层分布，该岩层根据钻探出的岩芯分析，未受到风化营力的作用，该岩层主要受地下水溶蚀的影响，石灰岩属于易风化的岩层，因此基础施工时，应在开挖后尽快封闭基槽，防止风化发展。

本场地中未见风化层中存在岩脉或风化孤石，因此本报告中不评价岩脉和风化孤石对基础施工的影响。

1.红黏土下伏基岩特性，岩溶发育特征及其红黏土土性、厚度变化的关系

根据本次勘察揭露的情况分析，本场地基岩为泥盆系东岗岭阶上段石灰岩，岩溶强烈发育，基岩埋藏较浅，红黏土土层的厚度较小，含水率相对较低，呈硬塑～可塑状。

2.地下水、地表水的分布、动态及其与红黏土状态垂直分带的关系

场地地表水、地表水的分布、动态见第 3.1 节，场地红黏土埋深 0.50m～1.80m（高程 247.06m～256.82m），红黏土具有上硬下软的特点，结合地下水位埋深情况分析，红黏土位于地下水位以下，含水率较低，多呈硬塑状，部分呈可塑状。

3.地基均匀性

拟建场区局部地段地基压缩层范围内岩土由红黏土和岩石组成，综合评价，场地红黏土的地基均匀性分类为不均匀地基。

4.根据钻探揭露，结合场地地形地貌及地区经验，场地红黏土土体结构致密，场地内未发现地裂密集带和深长地裂地段，选用红黏土②层作为持力层时，基础埋深应大于大气影响急剧层的深度 3.6 米，基坑开挖时及时进行护坡喷射混凝土面层施工或其他保湿措施，防止失水干缩。

场地特殊性岩土层的分布详见附表《地层统计表》、附图《工程地质剖面图》。

5.5 不良地质作用评价

根据现场地质调查及钻探揭露，拟建场地及控制线附近四周较开阔，周邻地段未见有崩塌、滑坡、地面塌陷等影响本工程的不良地质作用和不良地质现象。据钻探资料揭露，未发现土洞、溶洞、岩溶塌陷、滑坡、崩塌、泥石流等其他不良地质作用。亦未发现有浜沟、池塘、墓穴、孤石、防空洞及临空面等对工程不利的地下埋藏物。对工程不利的地下埋藏物为地下管线；主要不良地质作用为岩溶，现场调查场地及附近未发现有地表岩溶塌陷等现象。

5.5.1 岩溶评价

5.5.1.1 岩溶发育特征

土洞和地面塌陷：虽然本次勘察土层未揭露到土洞，场地位于河岸边，受向水河影响，有产生土洞形成的可能性，不排除没有钻孔控制的位置存在土洞的可能性。

本次勘探中揭露石灰岩的 20 个钻孔中，未发现有溶洞，按《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）表 11.1.3 划分，场地岩溶发育等级为岩溶弱发育。该地区属岩溶地区，不排除石灰岩③层有岩溶发育的可能。

5.5.1.2 土洞对场地地基稳定性的影响

场地位于岩溶区，场地上层滞水水位高于岩土界面，具备形成土洞和岩溶塌陷的条件，因此特别注意人工降低地下水将可能引起土洞的发育并引发岩溶塌陷危害。场地及附近未发生过地面塌陷、地裂缝等不良地质现象。

6 地基基础评价

6.1 地基均匀性评价

拟建场地填土厚度变化较大，管道或构筑物基础埋置深度内由红黏土②、破碎石灰岩$③_1$、较完整石灰岩$③_2$作为基础持力层，无法由单一岩土层作为管道或构筑物基础持力层，属不均匀地基。拟建管道变形特征主要由沉降量控制，如换填不均匀，或管底置于不同持力层、持力层较薄且厚度变化较大时，应考虑产生的不均匀沉降。

6.2 天然地基评价

根据设计资料，拟建管道上部荷载均不大。从剖面图可知，管道置于红黏土②层，满足管道基础承载力要求，部分地段管道均置于破碎石灰岩$③_1$、较完整石灰岩$③_2$中，石灰岩③层承载力较高，可作为管道基础持力层。

设计及施工应注意地基不均性对拟建管道的影响。且当同一管道采用不同类型基础或不同岩土层为基础持力层时，设计应根据上部结构形式及荷载进行变形验算，以确保管道沉降和变形均达到设计及规范要求。由于因红黏土具强胀缩性且局部地段埋深较浅，建议基础埋

深置于大于大气影响急剧层深度 3.6m 以下，可采用砂垫层或其他方法进行处理，并做好防水保湿措施。

6.3 基础设计与施工

1、当采用天然地基设计方案时，应注意以下问题：

①沟槽开挖后，应通知勘察单位，会同各有关部门，做好验槽工作。

②天然地基承载力及变形参数等基底持力层的地基土工程特性指标应通过现场平板载荷试验确定。

③槽（坑）底不宜夯拍，防止对土扰动，破坏土的原状结构，使地基承载力降低。

④部分地段管线若采用换填垫层后，基础为复合地基，管线可能会因不同岩土层性质、强度、压缩模量不同而产生差异沉降，当地基土差异沉降时，会导致管道的损坏，设计时应重视该问题，建议进行应对不均匀沉降的处理措施。并尽量避开雨季进行基础施工和及时浇灌封底混凝土，避免基底岩土层因浸水而降低其工程力学性能。

⑤场地土层具有遇水易软化从而降低强度的特点。管槽开挖后应及时铺垫层，防止降雨、地下水软化地基和对地基的影响。

⑥场地周边地下管线密布，由于我方缺少准确地下埋藏管线图，施工前建议施工单位寻找有关部门寻取管线埋藏及走向，避免施工时造成经济损失。

⑦勘察时为枯水期，未发现地下水，当丰水期或强降雨天气时地下水位会出现地下水，施工时应避开丰水期或雨季进行施工，若在丰水期或雨季施工，需进行有效的排水措施，避免因地下水原因对施工造成影响。

⑧对软弱土层进行换填垫层后，需进行检测，当检测合格后的复合地基才可作为拟建管线基础持力层。

⑨由于场地局部软弱土层较厚，经处理后的地基，当在受力范围

内仍存在软弱下卧层时，建议对下卧层的地基承载力进行验算。

6.4 沟槽工程评价

6.4.1 基坑周边环境及基坑工程安全等级

沟槽开挖深度约1.50～3.00m，沟槽开挖后，侧壁土层易产生垮塌、流失，会引起附近道路下沉、开裂，危及生命财产安全。根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）表3.1.3，拟建场地为中等复杂场地，沟槽工程破坏后果严重，沟槽工程安全等级划分为二级。

6.4.2 沟槽开挖稳定性评价

从钻探揭露的岩土层分析，沟槽侧壁主要由素填土①、红黏土②、石灰岩③组成。素填土①层自立性差，红黏土②有一定自立性，在周边既有建筑物、车辆荷载的作用下，沟槽稳定性差，在开挖过程中容易垮塌，建议沟槽开挖前应进行有效的支护，避免沟槽边坡失稳。

6.4.3 沟槽施工与周围环境的相互影响分析

（1）周边建（构）筑物与沟槽的相互影响，管线埋深约1.50～3.00m，沟槽开挖对周边建筑物影响较大，因此，沟槽开挖过程中应加强对周边地面沉降和建筑物变形地检测。

（2）沟槽开挖范围大，土方量大，在围护结构地施工，土石开挖、搬运，大量施工人员聚集和材料堆放必对环境及地质条件产生改变，必然会对周边环境产生影响，施工时地噪声、振动、弃土，水土流失，地基处理等都会对周边环境及地下水资源造成污染。

（3）场地存在地下管线，施工前需进行详细调查并采取相应措施对管线进行保护或改移。

6.4.4 沟槽开挖建议

(1)沟槽土方在开挖过程中，特别是雨季施工时，若发生异常情况应立即采取处理措施。

(2)开挖施工时应预留一定厚度的保护层，开挖到基础高程后立即封底，如果扰动土层，应及时进行加固处理，以便达到设计要求。

(3)土方开挖完成后应立即对沟槽进行封闭，防止长时间曝晒和泡水，并应及时进行地下结构施工。沟槽土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖，沟槽开挖后，应进行基槽检验。

6.4.5 沟槽支护

基槽开挖深度范围内土质主要为素填土①、红黏土②层。根据《工程地质手册》（第五版）公式：

$$h_u=4c/r \cdots\cdots（8-4-4）$$

$$h_{90}=2c\cos\phi/r\sin^2（45-\phi/2）\cdots\cdots（8-4-6）$$

分别对基槽开挖后基坑侧壁进行边坡直立高度计算，计算结果详见下表。

边坡直立高度计算成果表 **表 6.4.5-1**

基坑侧壁土层厚度	基坑直立极限高度（m）	
	式 8-4-4	式 8-4-6
素填土①	4.32	5.14
红黏土②	10.55	13.58

根据计算结果，基坑侧壁素填土①层自立性较差，红黏土②层有一定自立性，在周边附加荷载作用下，基坑边坡容易造成失稳。由于上述基坑直立极限高度仅是理论计算的上限值，考虑地下水因素以及施工因素等复杂的实际情况，建议对基坑采取符合规范要求的支护措施。

由于项目无重要江河、高等级公路、铁路穿越，沟槽、管槽开挖均可采用明挖方式，开挖深度一般 1.50m～3.00m，根据类似管道开挖经验，针对不同的地层及施工条件，具有放坡条件的地段可采用放坡法进行处理；不具备放坡条件的地段，推荐管沟支撑的选用推荐表如下表 6.4.5-2。边坡坡度允许值见表 4.2-1。

推荐管沟支撑方式 **表 6.4.5-2**

支撑名称	支撑方法	适用条件
间断式水平支撑	两侧挡土板水平放置,用工具式或木横撑借木楔顶紧,挖一层土支顶一层	适于能保持立壁的干土或天然湿度的粘土类土,地下水很少,深度在 2m 以内

断续式水平支撑	挡土板水平放置中间留出间隔,并在两侧同时对称立竖楞木,再用工具式或木横撑上、下顶紧	适于能保持直立壁的干土或天然湿度的粘土类土,地下水很少,深度在 3m 以内
连续式水平支撑	挡土板水平连续放置,不留间隙,然后两侧同时对称立竖楞木,上下各枯一根撑木,端头加木	适于较松散的干土或天然温度的粘土类土,地下水很少,深度为 3~5m
边坡放坡	基坑开挖不宜直接垂直开挖，若场地有足够的空间，沟槽开挖后，坑壁两侧进行放坡。	沟槽两侧有足够的放坡空间，不影响道路，已建建筑。

为了防止基坑进水和坡面局部塌土，应该保护斜坡坡面和坡顶，坡顶应有向外排水的小沟，坡底沿四周应有排水沟，坡面保护可采用水泥砂浆抹面或喷涂水泥砂浆，坡顶不能堆积影响基坑稳定的荷载。基坑（槽）开挖至基底设计标高后要及时验收和砌筑，并做好基坑的隔排水措施，不宜长时间浸水或暴晒，以免地基土层受扰动，而降低地基土强度。

6.4.6 地下水控制措施

沟槽开挖后，地下水对岩土层的影响主要表现为岩土层的力学强度降低，因此施工期间注意采取排水措施，防止地下水对岩土层的浸泡。赋存于填土层中的上层滞水水量一般，易于抽排，对沟槽开挖和基础施工影响较小，施工中应及时进行抽排；从本项目管道地段的地下水分布看，建议采用抗力平衡型抗浮措施，在管道底板设置低等级的素混凝土或毛石混凝土，或增加底板以下的混凝土垫层厚度。设计可依据管道的荷载分布特性及要求，择优选择抗浮设计方案。

6.5 工程在施工和使用过程中所发生的岩土工程问题的分析预测及预防、监控治理措施的建议

拟建项目局部软弱土层较厚，需采用较有效的支护结构保证管沟安全及控制好地下水才可进行开挖。如支护措施不当，易引起管沟失稳，诱发崩塌及滑坡产生，应加强对周边建筑及周边道路的监测，以免造成财产或人身的安全隐患。

7 现场检验与监测

（1）天然地基沟槽开挖后，应检验开挖揭露的地基条件是否与勘察报告一致，若有异常情况，应提出处理措施或修改设计的建议。

（2）在施工中若发现异常地质情况，应通知设计和地质人员到现场进行检验，必要时进行施工勘察。

（3）沟槽开挖和使用期间应按照《广西建筑基坑监测技术规程》（DBJ／T45-011-2015）、《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2019）及《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）要求进行监测，支护结构（支护桩、锚索、土钉等）的检测要求按《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）及相关规范执行。

8 结论与建议

1.根据区域地质资料，拟建场地及附近不存在活动性断裂，场地地势总体较平缓、开阔，场地内及邻近区域未见有崩塌、滑坡、泥石流等不良地质作用；场地未见有开采活动，不会发生采空区地质灾害，下伏基岩由石灰岩构成。场区内未发现土洞、溶洞、崩塌等其他不良地质作用，勘探过程中未发现有隐伏的古河道、墓穴、孤石、地下空洞、防空洞及临空面等对工程不利的地下埋藏物。对地下管线及架空线路进行迁移或加以保护，采取合适的基础型式，加强基础及上部结构的整体性、刚度及强度后本场地适宜建造拟建管道。

2. 拟建场地抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，特征周期 0.35s，属Ⅰ$_1$、Ⅱ类建筑场地，建筑场地划分为抗震一般地段。

3. 场地土对砼结构具微腐蚀性，对钢筋砼结构中的钢筋均具微腐蚀性。

4. 拟建管道下部岩土层为红黏土②、石灰岩③层。红黏土②、石灰岩③层承载力均满足管线使用要求，可使用该层作为拟建管线天然地基基础持力层。钻孔区域使用沟槽工程评价建议见第 6.4 章节。

5. 拟建场地填土厚度变化较大，管道或构筑物基础埋置深度岩土层种类较多，无法由单一岩土层作为管道或构筑物基础持力层，属不均匀地基。

6.当地基土差异沉降时，会导致管道的损坏，设计时应重视该问题，建议进行应对不均匀沉降的处理措施。并尽量避开雨季进行基础施工和及时浇灌封底混凝土，避免基底岩土层因浸水而降低其工程力学性能。

7.在施工过程中，应采取相应的措施防止飞尘及泥浆对场地及周边环境的污染，如发现地质情况异常，请及时联系相关人员到场处理。

8.基础施工期间，应对周边环境进行观测与监测，若遇到地质情况异常，应及时通知我公司和设计部门，以便及时采取措施进行处理。

9.建议基础施工时加强地质验槽工作，若在基础施工时遇到地质及水文情况异常，应及时通知勘察和设计部门，以便及时采取措施进行处理。

10.建议参与该工程建设各方有关人员工程实施前应仔细阅读本报告。

11.本报告提供的岩土（水）参数，仅基于勘察时刻场地条件，当前条件发生变化时，应评估本报告的适用性，必要时，应进行补充勘察或专项论证。

勘探点一览表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探深度(m)	地面标高(m)	坐标(m)		取样数			标贯次数(次)	重型动探深度(m)	地下水位				工作日期	
					X (m)	Y (m)	水样	原状土	岩样			初见		静止		开始日期	终止日期
												埋深	标高	埋深	标高		
1	ZK1	取土试样钻孔	9	256.69	2527906.860	417113.640		1								2025.09.18	2025.09.18
2	ZK2	取土试样钻孔	9	257.42	2527876.430	417165.260		1								2025.09.18	2025.09.18
3	ZK3	鉴别孔	9.8	256.49	2527852.800	417178.660										2025.09.18	2025.09.18
4	ZK4	取土试样钻孔	9	256.30	2527842.790	417227.370		1								2025.09.18	2025.09.18
5	ZK5	取土试样钻孔	10	255.94	2527826.100	417138.950		1								2025.09.18	2025.09.18
6	ZK6	鉴别孔	8.5	254.83	2527808.410	417183.650										2025.09.17	2025.09.17
7	ZK7	鉴别孔	9	254.13	2527817.560	417231.100										2025.09.17	2025.09.17
8	ZK8	取土试样钻孔	7.2	254.50	2527774.370	417173.530		1								2025.09.17	2025.09.17
9	ZK9	取土试样钻孔	9	254.70	2527746.100	417206.960		1								2025.09.17	2025.09.17
10	ZK10	标准贯入试验孔	7.7	254.75	2527731.970	417145.660				1						2025.09.16	2025.09.16
11	ZK11	鉴别孔	7.2	254.68	2527697.300	417203.520										2025.09.16	2025.09.16
12	ZK12	取土试样钻孔	7.6	253.78	2527658.740	417206.230		1								2025.09.16	2025.09.16
13	ZK13	鉴别孔	8.5	252.99	2527645.850	417103.510										2025.09.16	2025.09.16
14	ZK14	鉴别孔	8.3	252.09	2527587.460	417078.080										2025.09.16	2025.09.16

制表：　　校核：

勘探点一览表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探深度 (m)	地面标高 (m)	坐标 (m)		取样数			标贯次数 (次)	重型动探深度 (m)	地下水位				工作日期	
					X (m)	Y (m)	水样	原状土	岩样			初见		静止			
												埋深	标高	埋深	标高	开始日期	终止日期
15	ZK15	取土试样钻孔	8.8	252.89	2527593.260	417126.520		1								2025.09.17	2025.09.17
16	ZK16	鉴别孔	9.5	254.32	2527617.170	417194.640										2025.09.17	2025.09.17
17	ZK17	取土试样钻孔	8.5	253.42	2527585.040	417196.800		1								2025.09.17	2025.09.17
18	ZK18	取土试样钻孔	7	251.33	2527510.480	417041.190		1								2025.09.16	2025.09.16
19	ZK19	鉴别孔	8.40	251.18	2527465.570	416977.380										2025.09.18	2025.09.18
20	ZK20	鉴别孔	8.80	252.44	2527463.240	417066.080										2025.09.19	2025.09.19
21	ZK21	取土试样钻孔	8.10	252.21	2527447.340	417142.850		1								2025.09.19	2025.09.19
22	ZK22	取土试样钻孔	7.00	251.42	2527440.640	417217.850		1								2025.09.18	2025.09.18
23	ZK23	鉴别孔	8.90	251.56	2527480.090	416687.960										2025.09.13	2025.09.13
24	ZK24	鉴别孔	9.10	251.56	2527490.680	416729.680										2025.09.13	2025.09.13
25	ZK25	鉴别孔	7.50	251.22	2527506.700	416778.550										2025.09.13	2025.09.13
26	ZK26	标准贯入试验孔	8.30	251.35	2527440.100	416702.380				1						2025.09.13	2025.09.13
27	ZK27	标准贯入试验孔	8.20	251.46	2527467.490	416796.140				1						2025.09.13	2025.09.13
28	ZK28	取土标贯钻孔	8.30	251.42	2527396.770	416699.540	1			1		5.00	246.42	0.40	251.02	2025.09.12	2025.09.12

制表：　　校核：

勘探点一览表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探深度 (m)	地面标高 (m)	坐标 (m)		取样数			标贯次数 (次)	重型动探深度 (m)	地下水位				工作日期	
					X (m)	Y (m)	水样	原状土	岩样			初见		静止			
												埋深	标高	埋深	标高	开始日期	终止日期
29	ZK29	鉴别孔	8.00	251.22	2527412.560	416751.690										2025.09.12	2025.09.12
30	ZK30	取水试样钻孔	8.00	251.23	2527422.020	416786.120						3.00	248.23	0.60	250.63	2025.09.12	2025.09.12
31	ZK31	标准贯入试验孔	7.00	251.23	2527390.140	416817.510				1		0.55	250.68	0.80	250.43	2025.09.12	2025.09.12
32	ZK32	取土试样钻孔	7.00	251.42	2527354.630	416698.680	1									2025.09.12	2025.09.12
33	ZK33	鉴别孔	8.00	252.45	2527284.650	416636.780										2025.09.11	2025.09.11
34	ZK34	鉴别孔	8.30	251.12	2527249.590	416697.490										2025.09.13	2025.09.13
35	ZK35	鉴别孔	7.20	251.54	2527327.680	416775.450										2025.09.11	2025.09.11
36	ZK36	标准贯入试验孔	7.70	251.62	2527349.340	416842.120				1						2025.09.11	2025.09.11
37	ZK37	鉴别孔	8.00	251.82	2527373.240	416913.810										2025.09.11	2025.09.11
38	ZK38	鉴别孔	8.00	251.46	2527406.490	416996.900										2025.09.19	2025.09.19
39	ZK39	标准贯入试验孔	8.00	251.53	2527383.750	417011.250				1						2025.09.19	2025.09.19
40	ZK40	标准贯入试验孔	9.00	251.02	2527268.940	416788.320				1						2025.09.14	2025.09.14
41	ZK41	鉴别孔	8.30	251.08	2527293.290	416840.760										2025.09.13	2025.09.14
42	ZK42	取土试样钻孔	6.40	251.03	2527315.110	416913.070		1								2025.09.14	2025.09.14

制表：　　校核：

勘探点一览表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探深度 (m)	地面标高 (m)	坐标 (m)		取样数			标贯次数 (次)	重型动探深度 (m)	地下水位				工作日期	
					X (m)	Y (m)	水样	原状土	岩样			初见		静止		开始日期	终止日期
												埋深	标高	埋深	标高		
43	ZK43	鉴别孔	8.00	251.08	2527331.660	416996.170										2025.09.19	2025.09.19
44	ZK44	取土试样钻孔	8.40	250.99	2527325.550	417011.120		1								2025.09.20	2025.09.20
45	ZK45	取土试样钻孔	7.00	251.11	2527301.700	417010.880		1								2025.09.21	2025.09.21
46	ZK46	取土试样钻孔	7.00	250.82	2527286.330	417001.490			1							2025.09.20	2025.09.20
47	ZK47	鉴别孔	8.80	250.62	2527182.570	416773.520										2025.09.14	2025.09.14
48	ZK48	取土试样钻孔	7.50	250.72	2527210.970	416867.630		1								2025.09.14	2025.09.14
49	ZK49	取土试样钻孔	7.90	250.82	2527232.530	416933.510		1								2025.09.14	2025.09.14
50	ZK50	鉴别孔	7.50	250.34	2527230.180	417009.970										2025.09.20	2025.09.20
51	ZK51	取土试样钻孔	7.00	250.35	2527252.780	417032.330			1							2025.09.20	2025.09.20
52	ZK52	取土试样钻孔	7.20	251.16	2527239.720	417117.440		1	1							2025.09.20	2025.09.21
53	ZK53	取土试样钻孔	6.00	249.76	2527158.420	417064.080			1							2025.09.21	2025.09.21
54	ZK54	取土试样钻孔	7.00	250.20	2527178.420	417156.760		1								2025.09.21	2025.09.21
55	ZK55	取土试样钻孔	7.10	251.60	2527216.510	417174.020		1								2025.09.21	2025.09.21
56	ZK56	取土试样钻孔	6.00	250.33	2527113.380	417120.040			1	1						2025.09.28	2025.09.28

制表：　　校核：

勘探点一览表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探深度(m)	地面标高(m)	坐标(m)		取样数			标贯次数(次)	重型动探深度(m)	地下水位				工作日期	
					X (m)	Y (m)	水样	原状土	岩样			初见		静止		开始日期	终止日期
												埋深	标高	埋深	标高		
57	ZK57	取土标贯钻孔	6.70	250.43	2527150.270	417191.760			1							2025.09.28	2025.09.28
58	ZK58	鉴别孔	6.00	251.46	2527194.610	417245.250										2025.09.21	2025.09.21
59	ZK59	取土试样钻孔	6.00	250.46	2527060.650	417185.080			2							2025.09.28	2025.09.28
60	ZK60	取土试样钻孔	7.10	249.72	2527120.850	417227.440			1							2025.09.28	2025.09.29
61	ZK61	标准贯入试验孔	7.00	250.53	2527178.200	417300.070				1						2025.09.29	2025.09.29
62	ZK62	鉴别孔	8.20	250.73	2527231.420	417367.120										2025.09.22	2025.09.22
63	ZK63	取土试样钻孔	7.00	249.53	2527009.160	417245.460		1								2025.09.22	2025.09.22
64	ZK64	圆锥动力触探试验孔	6.50	249.51	2527059.460	417278.640			1		0.5	0.60	248.91	1.00	248.51	2025.09.27	2025.09.27
65	ZK65	取土试样钻孔	7.20	249.76	2527069.780	417331.210		1	1							2025.09.27	2025.09.27
66	ZK66	鉴别孔	6.00	249.96	2527094.230	417379.040										2025.09.21	2025.09.21
67	ZK67	取土试样钻孔	7.00	250.13	2527158.250	417373.710		1								2025.09.21	2025.09.21
68	ZK68	标准贯入试验孔	7.10	250.36	2527024.170	417383.150				1						2025.09.23	2025.09.23
69	ZK69	鉴别孔	7.10	249.89	2527101.600	417472.700										2025.09.23	2025.09.23
70	ZK70	标准贯入试验孔	8.00	249.96	2527109.680	417567.720				1						2025.09.23	2025.09.23

制表：　　校核：

勘探点一览表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探深度(m)	地面标高(m)	坐标(m)		取样数			标贯次数(次)	重型动探深度(m)	地下水位				工作日期	
					X (m)	Y (m)	水样	原状土	岩样			初见		静止		开始日期	终止日期
												埋深	标高	埋深	标高		
71	ZK71	取土试样钻孔	7.30	249.15	2526812.710	417100.300		1								2025.09.29	2025.09.29
72	ZK72	鉴别孔	6.00	249.23	2526839.710	417149.350										2025.09.29	2025.09.29
73	ZK73	取土试样钻孔	6.00	250.13	2526862.100	417192.560		1								2025.09.29	2025.09.29
74	ZK74	取土试样钻孔	8.70	251.14	2526961.630	417388.770		1								2025.09.29	2025.09.29
75	ZK75	取土试样钻孔	9.40	251.04	2526908.240	417408.020		1								2025.09.30	2025.09.30
76	ZK76	鉴别孔	8.00	250.83	2526887.420	417418.730										2025.09.30	2025.09.30
77	ZK77	标准贯入试验孔	7.00	250.75	2526916.000	417477.210				1						2025.09.24	2025.09.24
78	ZK78	取土试样钻孔	7.70	249.65	2526911.120	417557.240		1								2025.09.24	2025.09.24
79	ZK79	取土试样钻孔	7.00	249.53	2526932.580	417613.490		1	1							2025.09.24	2025.09.24
80	ZK80	取土试样钻孔	7.00	249.46	2526959.390	417690.200			1							2025.09.23	2025.09.24
81	ZK81	取土试样钻孔	7.00	250.74	2526823.060	417463.190			1							2025.09.24	2025.09.24
82	ZK82	取土试样钻孔	7.00	250.61	2526780.070	417504.990			1							2025.09.25	2025.09.25
83	ZK83	标准贯入试验孔	9.00	250.48	2526738.110	417546.400				1						2025.09.25	2025.09.25
84	ZK84	圆锥动力触探试验孔	7.20	248.66	2526664.500	417071.280					0.5					2025.09.30	2025.10.01

制表：　　校核：

勘探点一览表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探深度 (m)	地面标高 (m)	坐标 (m)		取样数			标贯次数 (次)	重型动探深度 (m)	地下水位				工作日期	
					X (m)	Y (m)	水样	原状土	岩样			初见		静止		开始日期	终止日期
												埋深	标高	埋深	标高		
85	ZK85	取土试样钻孔	7.20	248.62	2526654.420	417058.520			1							2025.09.29	2025.09.30
86	ZK86	标准贯入试验孔	6.00	250.41	2526574.840	416992.450				1						2025.09.30	2025.09.30
87	ZK87	标准贯入试验孔	6.00	250.32	2526563.580	417009.420				1						2025.09.30	2025.09.30
88	ZK88	取土试样钻孔	7.00	250.43	2526549.500	417040.640			1							2025.09.30	2025.09.30
89	ZK89	取土试样钻孔	7.00	250.03	2526540.620	416995.840			1							2025.10.01	2025.10.01
90	ZK90	标准贯入试验孔	7.40	249.83	2526516.620	417004.790				1						2025.10.01	2025.10.01
91	ZK91	取土试样钻孔	8.70	251.03	2526571.560	417080.090		1								2025.10.01	2025.10.01
92	ZK92	鉴别孔	7.30	249.95	2526544.880	417105.340										2025.10.01	2025.10.01
93	ZK93	鉴别孔	7.40	248.32	2526503.200	417040.830										2025.10.02	2025.10.02
94	ZK94	标准贯入试验孔	7.50	249.96	2526533.630	417114.630				1						2025.10.02	2025.10.02
95	ZK95	取土试样钻孔	9.00	248.12	2526480.660	417072.000		1								2025.10.02	2025.10.02
96	ZK96	取土试样钻孔	8.00	249.36	2526492.280	417116.630		1								2025.10.02	2025.10.02
			737.20				2	32	18	18	1.0						

制表：　　校核：

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
①	Q_4^{ml}	素填土	统计个数	96	96	96	96	96		
			最大值	1.80	257.42	256.82	0.00	1.80		
			最小值	0.50	248.12	247.06	0.00	0.50		
			平均值	0.84	251.32	250.48	0.00	0.84		
			推荐值	0.84	251.32	250.48	0.00	0.84		
			变异系数	0.279	0.007	0.008	0.000	0.279		
			-	0.80	256.69	255.89	0.00	0.80	ZK1	
			-	0.60	257.42	256.82	0.00	0.60	ZK2	
			-	1.00	256.49	255.49	0.00	1.00	ZK3	
			-	0.90	256.30	255.40	0.00	0.90	ZK4	
			-	1.00	255.94	254.94	0.00	1.00	ZK5	
			-	0.50	254.83	254.33	0.00	0.50	ZK6	
			-	0.80	254.13	253.33	0.00	0.80	ZK7	
			-	0.80	254.50	253.70	0.00	0.80	ZK8	
			-	0.80	254.70	253.90	0.00	0.80	ZK9	
			-	0.50	254.75	254.25	0.00	0.50	ZK10	
			-	0.50	254.68	254.18	0.00	0.50	ZK11	
			-	1.00	253.78	252.78	0.00	1.00	ZK12	
			-	0.80	252.99	252.19	0.00	0.80	ZK13	
			-	0.60	252.09	251.49	0.00	0.60	ZK14	
			-	1.00	252.89	251.89	0.00	1.00	ZK15	
			-	1.00	254.32	253.32	0.00	1.00	ZK16	
			-	1.00	253.42	252.42	0.00	1.00	ZK17	
			-	1.00	251.33	250.33	0.00	1.00	ZK18	

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
①	Q_4^{ml}	素填土	-	0.50	251.18	250.68	0.00	0.50	ZK19	
			-	1.00	252.44	251.44	0.00	1.00	ZK20	
			-	1.00	252.21	251.21	0.00	1.00	ZK21	
			-	1.00	251.42	250.42	0.00	1.00	ZK22	
			-	0.70	251.56	250.86	0.00	0.70	ZK23	
			-	1.00	251.56	250.56	0.00	1.00	ZK24	
			-	0.80	251.22	250.42	0.00	0.80	ZK25	
			-	0.80	251.35	250.55	0.00	0.80	ZK26	
			-	1.00	251.46	250.46	0.00	1.00	ZK27	
			-	0.50	251.42	250.92	0.00	0.50	ZK28	
			-	0.80	251.22	250.42	0.00	0.80	ZK29	
			-	0.80	251.23	250.43	0.00	0.80	ZK30	
			-	1.00	251.23	250.23	0.00	1.00	ZK31	
			-	1.00	251.42	250.42	0.00	1.00	ZK32	
			-	0.50	252.45	251.95	0.00	0.50	ZK33	
			-	0.80	251.12	250.32	0.00	0.80	ZK34	
			-	1.00	251.54	250.54	0.00	1.00	ZK35	
			-	0.80	251.62	250.82	0.00	0.80	ZK36	
			-	1.00	251.82	250.82	0.00	1.00	ZK37	
			-	0.50	251.46	250.96	0.00	0.50	ZK38	
			-	0.50	251.53	251.03	0.00	0.50	ZK39	
			-	0.60	251.02	250.42	0.00	0.60	ZK40	
			-	1.00	251.08	250.08	0.00	1.00	ZK41	
			-	1.00	251.03	250.03	0.00	1.00	ZK42	
			-	0.50	251.08	250.58	0.00	0.50	ZK43	
			-	0.60	250.99	250.39	0.00	0.60	ZK44	

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
①	Q_4^{ml}	素填土	-	1.00	251.11	250.11	0.00	1.00	ZK45	
			-	0.80	250.82	250.02	0.00	0.80	ZK46	
			-	0.80	250.62	249.82	0.00	0.80	ZK47	
			-	0.50	250.72	250.22	0.00	0.50	ZK48	
			-	1.00	250.82	249.82	0.00	1.00	ZK49	
			-	1.00	250.34	249.34	0.00	1.00	ZK50	
			-	0.80	250.35	249.55	0.00	0.80	ZK51	
			-	0.60	251.16	250.56	0.00	0.60	ZK52	
			-	1.00	249.76	248.76	0.00	1.00	ZK53	
			-	0.80	250.20	249.40	0.00	0.80	ZK54	
			-	0.60	251.60	251.00	0.00	0.60	ZK55	
			-	0.70	250.33	249.63	0.00	0.70	ZK56	
			-	1.00	250.43	249.43	0.00	1.00	ZK57	
			-	0.50	251.46	250.96	0.00	0.50	ZK58	
			-	1.00	250.46	249.46	0.00	1.00	ZK59	
			-	0.80	249.72	248.92	0.00	0.80	ZK60	
			-	1.00	250.53	249.53	0.00	1.00	ZK61	
			-	0.80	250.73	249.93	0.00	0.80	ZK62	
			-	0.70	249.53	248.83	0.00	0.70	ZK63	
			-	1.80	249.51	247.71	0.00	1.80	ZK64	
			-	1.00	249.76	248.76	0.00	1.00	ZK65	
			-	1.00	249.96	248.96	0.00	1.00	ZK66	
			-	0.60	250.13	249.53	0.00	0.60	ZK67	
			-	1.00	250.36	249.36	0.00	1.00	ZK68	
			-	0.50	249.89	249.39	0.00	0.50	ZK69	
			-	0.60	249.96	249.36	0.00	0.60	ZK70	

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
①	Q_4^{ml}	素填土	-	1.00	249.15	248.15	0.00	1.00	ZK71	
			-	1.00	249.23	248.23	0.00	1.00	ZK72	
			-	1.00	250.13	249.13	0.00	1.00	ZK73	
			-	1.00	251.14	250.14	0.00	1.00	ZK74	
			-	0.80	251.04	250.24	0.00	0.80	ZK75	
			-	0.90	250.83	249.93	0.00	0.90	ZK76	
			-	0.50	250.75	250.25	0.00	0.50	ZK77	
			-	0.50	249.65	249.15	0.00	0.50	ZK78	
			-	0.50	249.53	249.03	0.00	0.50	ZK79	
			-	0.50	249.46	248.96	0.00	0.50	ZK80	
			-	1.00	250.74	249.74	0.00	1.00	ZK81	
			-	1.00	250.61	249.61	0.00	1.00	ZK82	
			-	0.90	250.48	249.58	0.00	0.90	ZK83	
			-	1.60	248.66	247.06	0.00	1.60	ZK84	
			-	1.00	248.62	247.62	0.00	1.00	ZK85	
			-	1.00	250.41	249.41	0.00	1.00	ZK86	
			-	0.60	250.32	249.72	0.00	0.60	ZK87	
			-	1.00	250.43	249.43	0.00	1.00	ZK88	
			-	0.50	250.03	249.53	0.00	0.50	ZK89	
			-	1.00	249.83	248.83	0.00	1.00	ZK90	
			-	1.00	251.03	250.03	0.00	1.00	ZK91	
			-	1.00	249.95	248.95	0.00	1.00	ZK92	
			-	1.00	248.32	247.32	0.00	1.00	ZK93	
			-	1.00	249.96	248.96	0.00	1.00	ZK94	
			-	1.00	248.12	247.12	0.00	1.00	ZK95	
			-	1.00	249.36	248.36	0.00	1.00	ZK96	

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
②	Q_4^{el}	红黏土	统计个数	96	96	96	96	96		
			最大值	9.00	256.82	248.63	1.80	10.00		
			最小值	0.10	247.06	239.12	0.50	1.70		
			平均值	6.21	250.48	244.27	0.84	7.05		
			推荐值	6.21	250.48	244.27	0.84	7.05		
			变异系数	0.328	0.008	0.008	0.279	0.279		
			-	8.20	255.89	247.69	0.80	9.00	ZK1	
			-	8.40	256.82	248.42	0.60	9.00	ZK2	
			-	8.80	255.49	246.69	1.00	9.80	ZK3	
			-	8.10	255.40	247.30	0.90	9.00	ZK4	
			-	9.00	254.94	245.94	1.00	10.00	ZK5	
			-	8.00	254.33	246.33	0.50	8.50	ZK6	
			-	8.20	253.33	245.13	0.80	9.00	ZK7	
			-	6.40	253.70	247.30	0.80	7.20	ZK8	
			-	8.20	253.90	245.70	0.80	9.00	ZK9	
			-	7.20	254.25	247.05	0.50	7.70	ZK10	
			-	6.70	254.18	247.48	0.50	7.20	ZK11	
			-	6.60	252.78	246.18	1.00	7.60	ZK12	
			-	7.70	252.19	244.49	0.80	8.50	ZK13	
			-	7.70	251.49	243.79	0.60	8.30	ZK14	
			-	7.80	251.89	244.09	1.00	8.80	ZK15	
			-	8.50	253.32	244.82	1.00	9.50	ZK16	
			-	7.50	252.42	244.92	1.00	8.50	ZK17	
			-	6.00	250.33	244.33	1.00	7.00	ZK18	
			-	7.90	250.68	242.78	0.50	8.40	ZK19	
			-	7.80	251.44	243.64	1.00	8.80	ZK20	

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
②	Q_4^{el}	红黏土	-	7.10	251.21	244.11	1.00	8.10	ZK21	
			-	6.00	250.42	244.42	1.00	7.00	ZK22	
			-	8.20	250.86	242.66	0.70	8.90	ZK23	
			-	8.10	250.56	242.46	1.00	9.10	ZK24	
			-	6.70	250.42	243.72	0.80	7.50	ZK25	
			-	7.50	250.55	243.05	0.80	8.30	ZK26	
			-	7.20	250.46	243.26	1.00	8.20	ZK27	
			-	7.80	250.92	243.12	0.50	8.30	ZK28	
			-	7.20	250.42	243.22	0.80	8.00	ZK29	
			-	7.20	250.43	243.23	0.80	8.00	ZK30	
			-	6.00	250.23	244.23	1.00	7.00	ZK31	
			-	6.00	250.42	244.42	1.00	7.00	ZK32	
			-	7.50	251.95	244.45	0.50	8.00	ZK33	
			-	7.50	250.32	242.82	0.80	8.30	ZK34	
			-	6.20	250.54	244.34	1.00	7.20	ZK35	
			-	6.90	250.82	243.92	0.80	7.70	ZK36	
			-	7.00	250.82	243.82	1.00	8.00	ZK37	
			-	7.50	250.96	243.46	0.50	8.00	ZK38	
			-	7.50	251.03	243.53	0.50	8.00	ZK39	
			-	8.40	250.42	242.02	0.60	9.00	ZK40	
			-	7.30	250.08	242.78	1.00	8.30	ZK41	
			-	5.40	250.03	244.63	1.00	6.40	ZK42	
			-	7.50	250.58	243.08	0.50	8.00	ZK43	
			-	7.80	250.39	242.59	0.60	8.40	ZK44	
			-	6.00	250.11	244.11	1.00	7.00	ZK45	
			-	2.40	250.02	247.62	0.80	3.20	ZK46	

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
②	Q_4^{el}	红黏土	-	8.00	249.82	241.82	0.80	8.80	ZK47	
			-	7.00	250.22	243.22	0.50	7.50	ZK48	
			-	6.90	249.82	242.92	1.00	7.90	ZK49	
			-	6.50	249.34	242.84	1.00	7.50	ZK50	
			-	3.20	249.55	246.35	0.80	4.00	ZK51	
			-	4.40	250.56	246.16	0.60	5.00	ZK52	
			-	2.00	248.76	246.76	1.00	3.00	ZK53	
			-	6.20	249.40	243.20	0.80	7.00	ZK54	
			-	6.50	251.00	244.50	0.60	7.10	ZK55	
			-	4.30	249.63	245.33	0.70	5.00	ZK56	
			-	0.80	249.43	248.63	1.00	1.80	ZK57	
			-	5.50	250.96	245.46	0.50	6.00	ZK58	
			-	2.50	249.46	246.96	1.00	3.50	ZK59	
			-	1.10	248.92	247.82	0.80	1.90	ZK60	
			-	6.00	249.53	243.53	1.00	7.00	ZK61	
			-	7.40	249.93	242.53	0.80	8.20	ZK62	
			-	6.30	248.83	242.53	0.70	7.00	ZK63	
			-	0.40	247.71	247.31	1.80	2.20	ZK64	
			-	3.50	248.76	245.26	1.00	4.50	ZK65	
			-	4.00	248.96	244.96	1.00	5.00	ZK66	
			-	6.40	249.53	243.13	0.60	7.00	ZK67	
			-	6.10	249.36	243.26	1.00	7.10	ZK68	
			-	6.60	249.39	242.79	0.50	7.10	ZK69	
			-	7.40	249.36	241.96	0.60	8.00	ZK70	
			-	6.30	248.15	241.85	1.00	7.30	ZK71	
			-	3.00	248.23	245.23	1.00	4.00	ZK72	

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
②	Q_4^{el}	红黏土	-	5.00	249.13	244.13	1.00	6.00	ZK73	
			-	7.70	250.14	242.44	1.00	8.70	ZK74	
			-	8.60	250.24	241.64	0.80	9.40	ZK75	
			-	7.10	249.93	242.83	0.90	8.00	ZK76	
			-	6.50	250.25	243.75	0.50	7.00	ZK77	
			-	7.20	249.15	241.95	0.50	7.70	ZK78	
			-	3.40	249.03	245.63	0.50	3.90	ZK79	
			-	3.00	248.96	245.96	0.50	3.50	ZK80	
			-	4.00	249.74	245.74	1.00	5.00	ZK81	
			-	4.50	249.61	245.11	1.00	5.50	ZK82	
			-	8.10	249.58	241.48	0.90	9.00	ZK83	
			-	0.10	247.06	246.96	1.60	1.70	ZK84	
			-	1.50	247.62	246.12	1.00	2.50	ZK85	
			-	5.00	249.41	244.41	1.00	6.00	ZK86	
			-	5.40	249.72	244.32	0.60	6.00	ZK87	
			-	3.50	249.43	245.93	1.00	4.50	ZK88	
			-	4.50	249.53	245.03	0.50	5.00	ZK89	
			-	6.40	248.83	242.43	1.00	7.40	ZK90	
			-	7.70	250.03	242.33	1.00	8.70	ZK91	
			-	6.30	248.95	242.65	1.00	7.30	ZK92	
			-	6.40	247.32	240.92	1.00	7.40	ZK93	
			-	6.50	248.96	242.46	1.00	7.50	ZK94	
			-	8.00	247.12	239.12	1.00	9.00	ZK95	
			-	7.00	248.36	241.36	1.00	8.00	ZK96	

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
③$_1$	D_2d	石灰岩	统计个数	2	2	2	2	2		
			最大值	1.50	246.96	245.46	4.50	6.00		
			最小值	1.50	245.93	244.43	3.50	5.00		
			平均值	1.50	246.44	244.94	4.00	5.50		
			推荐值	1.50	246.44	244.94	4.00	5.50		
			变异系数	-	-	-	-	-		
			-	1.50	246.96	245.46	3.50	5.00	ZK59	
			-	1.50	245.93	244.43	4.50	6.00	ZK88	
③$_2$	D_2d	石灰岩	统计个数	20	20	20	20	20		
			最大值	5.50	248.63	244.46	6.00	7.20		
			最小值	1.00	244.43	241.42	1.70	6.00		
			平均值	2.87	246.09	243.22	3.88	6.75		
			推荐值	2.87	246.09	243.22	3.88	6.75		
			变异系数	0.517	0.005	0.003	0.345	0.071		
			-	3.80	247.62	243.82	3.20	7.00	ZK46	
			-	3.00	246.35	243.35	4.00	7.00	ZK51	
			-	2.20	246.16	243.96	5.00	7.20	ZK52	
			-	3.00	246.76	243.76	3.00	6.00	ZK53	
			-	1.00	245.33	244.33	5.00	6.00	ZK56	
			-	4.90	248.63	243.73	1.80	6.70	ZK57	
			-	1.00	245.46	244.46	5.00	6.00	ZK59	
			-	5.20	247.82	242.62	1.90	7.10	ZK60	
			-	4.30	247.31	243.01	2.20	6.50	ZK64	
			-	2.70	245.26	242.56	4.50	7.20	ZK65	
			-	1.00	244.96	243.96	5.00	6.00	ZK66	
			-	2.00	245.23	243.23	4.00	6.00	ZK72	

地层统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)	孔号	备注
③$_2$	D_2d	石灰岩	-	3.10	245.63	242.53	3.90	7.00	ZK79	
			-	3.50	245.96	242.46	3.50	7.00	ZK80	
			-	2.00	245.74	243.74	5.00	7.00	ZK81	
			-	1.50	245.11	243.61	5.50	7.00	ZK82	
			-	5.50	246.96	241.46	1.70	7.20	ZK84	
			-	4.70	246.12	241.42	2.50	7.20	ZK85	
			-	1.00	244.43	243.43	6.00	7.00	ZK88	
			-	2.00	245.03	243.03	5.00	7.00	ZK89	

项目负责人：　　制表：　　审核：

标准贯入试验成果统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	岩土编号	岩土名称	标贯原始击数场区地层统计	标贯修正击数场区地层统计	勘探点编号	试验段深 度 (m)	标贯击数 N (击/30cm)	探杆长度 (m)	校正系数	标贯修正击数 N (击/30cm)	备 注
1	②	黏土	统计个数:18 最大值:12.0 最小值:7.0 标准差:1.491 变异系数:0.168 修正系数:0.930 平均值:8.9 标准值:8.3 推荐值:8.9	统计个数:18 最大值:10.42 最小值:6.23 标准差:1.188 变异系数:0.145 修正系数:0.940 平均值:8.17 标准值:7.68 推荐值:8.17	ZK10	4.15-4.45	10.0	6	0.912	9.12	
2					ZK26	4.15-4.45	8.0	6	0.912	7.30	
3					ZK27	3.15-3.45	9.0	6	0.933	8.40	
4					ZK28	4.15-4.45	9.0	6	0.912	8.21	
5					ZK31	3.15-3.45	10.0	6	0.933	9.33	
6					ZK36	3.15-3.45	9.0	6	0.931	8.38	
7					ZK39	7.15-7.45	11.0	9	0.857	9.42	
8					ZK40	5.15-5.45	11.0	8	0.888	9.77	
9					ZK56	2.15-2.45	9.0	5	0.960	8.64	
10					ZK61	3.15-3.45	9.0	6	0.933	8.40	
11					ZK68	3.15-3.45	7.0	6	0.933	6.53	
12					ZK70	3.15-3.45	9.0	6	0.931	8.38	

标准贯入试验成果统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	岩土编号	岩土名称	标贯原始击数场区地层统计	标贯修正击数场区地层统计	勘探点编号	试验段深 度 (m)	标贯击数 N (击/30cm)	探杆长度 (m)	校正系数	标贯修正击数 N (击/30cm)	备 注
13					ZK77	5.15-5.45	12.0	9	0.868	10.42	
14					ZK83	2.15-2.45	7.0	5	0.960	6.72	
15					ZK86	5.15-5.45	7.0	8	0.890	6.23	
16					ZK87	2.15-2.45	8.0	5	0.960	7.68	
17					ZK90	3.15-3.45	8.0	6	0.933	7.47	
18					ZK94	3.15-3.45	7.0	5	0.960	6.72	

制表：　　审核：

重型圆锥动力触探试验成果统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　工程编号：SLXK2025-051

序号	岩土编号	岩土名称	重型动探原始击数场区土层统计	重型动探修正击数场区土层统计	勘探点编号	试验段深　度 (m)	重型动探 N63.5 (击	贯入度 (cm/击)	探杆长度 (m)	杆长修正系数	重型动探修正 N63.5 (击
1	①	素填土	统计个数:10 最大值:4.0 最小值:2.0 标准差:0.568 变异系数:0.196 修正系数:0.885 平均值:2.9 标准值:2.6 推荐值:2.9	统计个数:10 最大值:4.0 最小值:2.0 标准差:0.560 变异系数:0.196 修正系数:0.885 平均值:2.9 标准值:2.5 推荐值:2.9	ZK64	0.50-0.60	2.0	5.00	2	0.998	2.0
2						0.60-0.70	3.0	3.33	2	0.998	3.0
3						0.70-0.80	3.0	3.33	2	0.998	3.0
4						0.80-0.90	4.0	2.50	2	0.998	4.0
5						0.90-1.00	2.0	5.00	2	0.998	2.0
6					ZK84	0.80-0.90	3.0	3.33	3	0.972	2.9
7						0.90-1.00	3.0	3.33	3	0.972	2.9
8						1.00-1.10	3.0	3.33	3	0.972	2.9
9						1.10-1.20	3.0	3.33	3	0.972	2.9
10						1.20-1.30	3.0	3.33	3	0.972	2.9

制表：　　校核：

地基主要岩土层物理力学性质指标统计表

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程（城西片区）工程一期项目　　第1页共1页

岩土名称及编号	岩土状态	统计指标	自由膨胀率 δef	天然含水率 w	颗粒比重 Gs	天然密度 ρo	天然孔隙比 eo	饱和度 Sr	液限 wL	塑限 wp	塑性指数 Ip	液性指数 IL	含水比 αw	抗剪 黏聚力 c	抗剪 内摩擦角 ϕ	压缩 压缩系数 100～200kPa a_v	压缩 压缩模量 100～200kPa Es	点荷载实验报告	备注 岩石实验报告
			%	%		g/cm3		%	%	%				kPa	°	MPa-1	MPa	MPa	MPa
②红黏土	硬塑	最大值	58.0	31.7	2.77	1.93	0.916	97.4	49.5	28.6	27.3	0.32	0.66	56.4	17.00	0.26	12.71	—	—
		最小值	50.0	27.1	2.73	1.87	0.827	86.9	46.2	21.3	19.0	0.02	0.56	48.1	13.00	0.17	6.72	—	—
		平均值	54.7	29.2	2.75	1.90	0.868	92.5	47.9	25.8	22.1	0.15	0.61	50.8	14.91	0.20	10.12	—	—
		标准差	3.08	1.32	0.01	0.02	0.02	2.8	0.77	1.86	2.11	0.09	0.03	2.32	1.09	0.02	1.76	—	—
		变异系数	0.06	0.05	0.00	0.01	0.03	0.03	0.02	0.07	0.10	0.61	0.04	0.05	0.07	0.12	0.17	—	—
		标准值	—	—	—	—	0.874	—	—	—	—	0.18	0.62	50.09	14.57	0.20	9.58	—	—
		统计组数	6	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	—	—
$③_1$破碎石灰岩	破碎	最大值	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.37
		最小值	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.06
		平均值	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.21
		标准差	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.88
		变异系数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.26
		标准值	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		统计组数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
$③_2$较完整石灰岩	较完整	最大值	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.23	—
		最小值	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.69	—
		平均值	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.17	—
		标准差	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.54	—
		变异系数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—
		标准值	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.49	—
		统计组数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—

制表：　　校核：

CMA 222001060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
土工试验报告（一）

（受控编号：SLBGKJ03-1-1）

报告编号：SLTG25-046

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2025年10月4日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目			试验日期	2025年10月5日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2025年10月8日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	32组	电话：0778-2300550 传真：0778-2300550
检验依据	GB/T50123-2019					

试验编号	送样编号	取样深度	天然状态土的物理指标					比重	液限	塑限	塑性指数	液性指数	抗剪试验（快剪）		三轴（uu）		压缩试验 100-200kPa		含水比	灵敏度	渗透系数	自由膨胀率	土样分类
			含水率	密度	干密度	孔隙比	饱和度						黏聚力	内摩擦角	黏聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量					依据（GB50021-2001）（2009年版）
		—	ω_0	ρ_0	ρ_d	e_0	Sr	Gs	ω_L	ω_P	I_P	I_L	c	φ	c_u	φ_u	a_{1-2}	Es	α_w	S_r	k	δ_{ef}	
		m	%	g/cm³	g/cm³	—	%	—	%	%	—	—	kPa	(°)	kPa	(°)	MPa⁻¹	MPa			cm/s	%	--
SLYTG25-046-1	TY1-1	6.00-6.30	28.2	1.87	1.46	0.899	87	2.77	49.5	24.3	25.3	0.16	54.0	17.00	-	-	0.17	12.55	0.57	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-2	TY2-1	5.00-5.30	31.2	1.91	1.46	0.889	97	2.75	47.2	25.6	21.6	0.26	56.4	16.00	-	-	0.21	9.33	0.66	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-3	TY4-1	6.00-6.30	28.3	1.90	1.48	0.850	91	2.74	46.8	25.6	21.2	0.13	51.2	15.00	-	-	0.25	7.51	0.60	-	-	55.00	红黏土
SLYTG25-046-4	TY5-1	5.00-5.30	28.1	1.88	1.47	0.860	89	2.73	48.0	22.7	25.3	0.21	49.2	14.00	-	-	0.26	7.47	0.59	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-5	TY8-1	6.70-7.00	30.0	1.92	1.48	0.862	96	2.75	48.0	27.3	20.8	0.13	52.5	15.00	-	-	0.22	8.65	0.62	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-6	TY9-1	7.30-7.60	28.4	1.93	1.50	0.843	93	2.77	49.2	25.0	24.2	0.14	53.4	15.00	-	-	0.19	10.2	0.58	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-7	TY12-1	3.00-3.30	29.1	1.90	1.47	0.879	91	2.76	48.0	26.4	21.7	0.13	49.2	14.00	-	-	0.18	11.64	0.61	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-8	TY15-1	5.00-5.30	28.9	1.92	1.49	0.860	93	2.77	47.2	28.2	19.0	0.04	50.2	16.00	-	-	0.18	11.63	0.61	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-9	TY17-1	4.00-4.30	30.1	1.91	1.47	0.873	95	2.75	49.0	28.4	20.6	0.08	48.1	13.00	-	-	0.20	8.70	0.61	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-10	TY18-1	5.00-5.30	31.0	1.90	1.45	0.896	95	2.75	47.6	26.9	20.7	0.20	51.2	15.00	-	-	0.20	8.60	0.65	-	-	57.00	红黏土
SLYTG25-046-11	TY21-1	5.00-5.30	28.4	1.87	1.46	0.881	88	2.74	47.2	25.4	21.8	0.14	54.3	16.00	-	-	0.18	11.6	0.60	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-12	TY22-1	3.00-3.30	29.9	1.89	1.45	0.876	93	2.73	48.1	28.2	19.9	0.09	49.0	14.00	-	-	0.17	12.71	0.62	-	-	-	红黏土

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

222001060436

报告编号：SLTG25-046

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
土工试验报告（一）

（受控编号：SLBGKJ03-1-1）

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2025年10月4日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目			试验日期	2025年10月5日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2025年10月8日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	32组	电话：0778-2300550 传真：0778-2300550
检验依据	GB/T50123-2019					

试验编号	送样编号	取样深度	天然状态土的物理指标					比重	液限	塑限	塑性指数	液性指数	抗剪试验（快剪）		三轴（uu）		压缩试验 100-200kPa		含水比	灵敏度	渗透系数	自由膨胀率	土样分类
			含水率	密度	干密度	孔隙比	饱和度						黏聚力	内摩擦角	黏聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量					依据（GB50021-2001）（2009年版）
		—	ω_0	ρ_0	ρ_d	e_0	Sr	Gs	ω_L	ω_P	I_P	I_L	c	φ	c_u	φ_u	a_{1-2}	Es	α_w	S_r	k	δ_{ef}	
		m	%	g/cm³	g/cm³	—	%	—	%	%	—	—	kPa	(°)	kPa	(°)	MPa⁻¹	MPa			cm/s	%	--
SLYTG25-046-13	TY42-1	5.00-5.30	29.4	1.90	1.47	0.866	93	2.74	48.6	21.3	27.3	0.30	50.2	15.00	-	-	0.19	9.42	0.60	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-14	TY44-1	6.00-6.30	28.6	1.88	1.46	0.874	90	2.74	48.4	26.9	21.5	0.08	53.2	16.00	-	-	0.21	8.92	0.59	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-15	TY45-1	5.00-5.30	27.9	1.89	1.48	0.847	90	2.73	48.0	26.4	21.6	0.07	48.3	15.00	-	-	0.22	6.72	0.58	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-16	TY48-1	6.00-6.30	30.0	1.87	1.44	0.912	90	2.75	48.2	28.6	19.6	0.07	48.7	14.00	-	-	0.24	7.54	0.62	-	-	58.00	红黏土
SLYTG25-046-17	TY49-1	5.00-5.30	29.4	1.92	1.48	0.853	95	2.75	47.7	22.4	25.3	0.28	49.7	15.00	-	-	0.21	8.91	0.62	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-18	TY52-1	4.00-4.30	27.2	1.90	1.49	0.848	89	2.76	46.2	26.5	19.7	0.04	48.2	14.00	-	-	0.17	12.7	0.59	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-19	TY54-1	6.00-6.30	30.0	1.90	1.46	0.875	94	2.74	49.0	26.4	22.6	0.16	49.2	14.00	-	-	0.18	11.30	0.61	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-20	TY55-1	5.00-5.30	28.0	1.89	1.48	0.849	90	2.73	47.4	27.6	19.8	0.02	50.2	16.00	-	-	0.18	11.35	0.59	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-21	TY63-1	5.30-5.60	29.6	1.90	1.47	0.869	93	2.74	48.0	27.5	20.5	0.10	48.2	13.00	-	-	0.19	10.22	0.62	-	-	52.00	红黏土
SLYTG25-046-22	TY65-1	2.00-2.30	27.1	1.91	1.50	0.844	89	2.77	47.3	26.3	21.0	0.04	51.2	15.00	-	-	0.20	9.82	0.57	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-23	TY67-1	4.00-4.30	28.3	1.90	1.48	0.843	92	2.73	47.2	26.0	21.2	0.11	52.0	15.00	-	-	0.18	11.23	0.60	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-24	TY71-1	3.00-3.30	30.8	1.92	1.47	0.867	97	2.74	48.5	24.6	23.9	0.26	48.9	14.00	-	-	0.17	12.42	0.64	-	-	-	红黏土

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

222001060436

报告编号：SLTG25-046

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
土工试验报告（一）

（受控编号：SLBGKJ03-1-1）

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2025年10月4日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目			试验日期	2025年10月5日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2025年10月8日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	32组	电话：0778-2300550 传真：0778-2300550
检验依据	GB/T50123-2019					

试验编号	送样编号	取样深度	天然状态土的物理指标					比重	液限	塑限	塑性指数	液性指数	抗剪试验（快剪）		三轴（uu）		压缩试验 100-200kPa		含水比	灵敏度	渗透系数	自由膨胀率	土样分类
			含水率	密度	干密度	孔隙比	饱和度						黏聚力	内摩擦角	黏聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量					依据（GB50021-2001）（2009年版）
		—	ω_0	ρ_0	ρ_d	e_0	Sr	Gs	ω_L	ω_P	I_P	I_L	c	φ	c_u	φ_u	a_{1-2}	Es	α_w	S_r	k	δ_{ef}	
		m	%	g/cm³	g/cm³	—	%	—	%	%	—	—	kPa	(°)	kPa	(°)	MPa⁻¹	MPa			cm/s	%	--
SLYTG25-046-25	TY73-1	3.00-3.30	29.1	1.91	1.48	0.845	94	2.73	48.2	22.4	25.8	0.26	55.4	16.00	-	-	0.22	8.02	0.60	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-26	TY74-1	3.00-3.30	28.0	1.92	1.50	0.827	93	2.74	47.7	25.2	22.5	0.12	53.2	16.00	-	-	0.20	9.32	0.59	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-27	TY75-1	6.00-6.30	27.2	1.90	1.49	0.841	89	2.75	48.2	26.2	22.0	0.05	53.3	15.00	-	-	0.21	8.52	0.56	-	-	56.00	红黏土
SLYTG25-046-28	TY78-1	4.00-4.30	30.2	1.91	1.47	0.868	95	2.74	47.3	25.6	21.7	0.21	48.2	13.00	-	-	0.17	12.70	0.64	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-29	TY79-1	2.00-2.30	28.1	1.90	1.48	0.848	91	2.74	46.6	27.2	19.4	0.05	50.5	16.00	-	-	0.18	11.30	0.60	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-30	TY91-1	3.00-3.30	31.6	1.89	1.44	0.901	96	2.73	48.6	25.3	23.2	0.27	49.9	16.00	-	-	0.18	11.20	0.65	-	-	-	红黏土
SLYTG25-046-31	TY95-1	5.00-5.30	31.7	1.90	1.44	0.899	97	2.74	48.0	24.2	23.8	0.31	48.2	13.00	-	-	0.19	10.22	0.66	-	-	50.00	红黏土
SLYTG25-046-32	TY96-1	3.00-3.30	31.2	1.89	1.44	0.916	94	2.76	47.2	23.6	23.6	0.32	50.2	16.00	-	-	0.18	11.35	0.66	-	-	-	红黏土

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

CMA 2220

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土 工 试 验 报 告（二）

报告编号：SLYTG25-046

第 1 页 共 1 页

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2025年10月4日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目			试验日期	2025年10月5日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2025年10月8日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	6组	电话：0777-2832010 传真：0777-2882010
检验依据	□GB/T50123-1999 □JTG E40-2007					

试验编号	送样编号	土样状态	自由膨胀率	收缩试验				膨胀力	有荷载膨胀（50kpa）		不同荷载膨胀率试验							胀缩总率	备注
				线缩率	体缩率	缩限	收缩系数		膨胀率	膨胀率相对	压力为零时膨胀率	胀限 0kPa	胀限 50kPa	胀限 100kPa	胀限 200kPa	压力指数	压力折减系数		
		—	δ_{ef}	δ_{si}	δ_v	ω_s	λ_S	P_c	δ_{e50}	δ_{xep50}	δ_{e0}	ω_{z0}	ω_{z50}	ω_{z100}	ω_{z200}	b	a	δ_{xs}	—
			%	%	%	%	—	kPa	%	%	%	%	%	%	%	—	—	%	—
SLYTG25-046-1	TY4-1	原状	55.0	5.89	23.8	20.4	0.38	101.2	1.59	1.06	1.50	40.32	38.77	38.03	37.55	0.34	0.54	6.95	
SLYTG25-046-2	TY18-1	原状	57.0	2.35	12.4	18.0	0.21	168.7	-3.55	2.20	3.59	33.27	31.12	30.54	29.92	0.33	0.65	4.55	
SLYTG25-046-3	TY48-1	原状	58.0	4.10	17.6	17.2	0.43	140.2	-6.29	1.16	1.96	31.68	30.23	29.92	29.72	0.25	0.76	5.26	
SLYTG25-046-4	TY63-1	原状	52.0	6.01	20.0	17.1	0.42	72.6	-1.15	0.62	1.12	33.68	32.02	32.84	32.57	0.26	0.66	6.63	
SLYTG25-046-5	TY75-1	原状	56.0	4.36	17.2	17.3	0.41	134.2	-7.15	1.20	1.75	32.54	31.21	29.89	29.74	0.23	0.80	5.56	
SLYTG25-046-6	TY95-1	原状	50.0	4.05	6.1	21.1	0.23	125.9	-5.51	1.15	1.82	33.54	31.45	30.54	29.56	0.21	0.83	6.56	

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准： 审核： 试验

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）

报告编号：SLYTG25-046　　第 1 页 共 8 页

委托单位　广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称： 大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　**收样日期** 2025年10月4日　**试验日期** 2025年10月5日　**报告日期** 2025年10月8日

SLYTG25-046-1	TY1-1
p	e
0	0.899
50	0.858
100	0.827
200	0.811
400	0.798
压缩系数	压缩模量
0.17	12.55



SLYTG25-046-2	TY2-1
p	e
0	0.889
50	0.848
100	0.817
200	0.797
400	0.788
压缩系数	压缩模量
0.21	9.33



SLYTG25-046-3	TY4-1
p	e
0	0.850
50	0.810
100	0.780
200	0.755
400	0.751
压缩系数	压缩模量
0.25	7.51



SLYTG25-046-4	TY5-1
p	e
0	0.860
50	0.820
100	0.789
200	0.764
400	0.761
压缩系数	压缩模量
0.26	7.47



批准：　　审核：　　试验：

222001060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）

检测报告专用章 (5) 4512000058919

报告编号：SLTG25-046

委托单位　广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称： 大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　**收样日期** 2025年10月4日　**试验日期** 2025年10月5日　**报告日期** 2025年10月8日

SLYTG25-046-5	TY8-1
p	e
0	0.862
50	0.822
100	0.791
200	0.769
300	0.763
压缩系数	压缩模量
0.22	8.65



SLYTG25-046-6	TY9-1
p	e
0	0.843
50	0.803
100	0.773
200	0.755
300	0.744
压缩系数	压缩模量
0.19	10.20



SLYTG25-046-7	TY12-1
p	e
0	0.879
50	0.838
100	0.807
200	0.791
300	0.778
压缩系数	压缩模量
0.18	11.64



SLYTG25-046-8	TY15-1
p	e
0	0.860
50	0.819
100	0.789
200	0.773
300	0.760
压缩系数	压缩模量
0.18	11.63



批准：　审核：　试验：

222001060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）

报告编号：SLTG25-046

委托单位　广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称： 大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　**收样日期** 2025年10月4日　**试验日期** 2025年10月5日　**报告日期** 2025年10月8日

SLYTG25-046-9	TY17-1
p	e
0	0.873
50	0.833
100	0.802
200	0.780
300	0.773
压缩系数	压缩模量
0.20	8.70



SLYTG25-046-10	TY18-1
p	e
0	0.896
50	0.855
100	0.824
200	0.802
300	0.795
压缩系数	压缩模量
0.20	8.60



SLYTG25-046-11	TY21-1
p	e
0	0.881
50	0.841
100	0.810
200	0.793
300	0.781
压缩系数	压缩模量
0.18	11.60



SLYTG25-046-12	TY22-1
p	e
0	0.876
50	0.836
100	0.805
200	0.790
300	0.776
压缩系数	压缩模量
0.17	12.71



批准：　　审核：　　试验：

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）

报告编号：SLTG25-046

委托单位　广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称： 大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　**收样日期** 2025年10月4日　**试验日期** 2025年10月5日　**报告日期** 2025年10月8日

SLYTG25-046-13	TY42-1
p	e
0	0.866
50	0.826
100	0.795
200	0.775
300	0.766
压缩系数	压缩模量
0.19	9.42



SLYTG25-046-14	TY44-1
p	e
0	0.874
50	0.834
100	0.803
200	0.782
300	0.774
压缩系数	压缩模量
0.21	8.92



SLYTG25-046-15	TY45-1
p	e
0	0.847
50	0.808
100	0.777
200	0.750
300	0.749
压缩系数	压缩模量
0.22	6.72



SLYTG25-046-16	TY48-1
p	e
0	0.912
50	0.870
100	0.839
200	0.814
300	0.810
压缩系数	压缩模量
0.24	7.54



批准：　审核：　试验：

CMA
222004060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）

4512020058919
(5)

委托单位　广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称： 大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　**收样日期** 2025年10月4日　**试验日期** 2025年10月5日　**报告日期** 2025年10月8日

SLYTG25-046-17	TY49-1
p	e
0	0.853
50	0.813
100	0.783
200	0.762
300	0.754
压缩系数	压缩模量
0.21	8.91



SLYTG25-046-18	TY52-1
p	e
0	0.848
50	0.808
100	0.777
200	0.763
300	0.749
压缩系数	压缩模量
0.17	12.70



SLYTG25-046-19	TY54-1
p	e
0	0.875
50	0.834
100	0.803
200	0.787
300	0.775
压缩系数	压缩模量
0.18	11.30



SLYTG25-046-20	TY55-1
p	e
0	0.849
50	0.809
100	0.778
200	0.762
300	0.750
压缩系数	压缩模量
0.18	11.35



批准：　　审核：　　试验：

222001060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）

报告编号：SLTG25-046

委托单位　广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称：　大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　**收样日期**　2025年10月4日　**试验日期**　2025年10月5日　**报告日期**　2025年10月8日

SLYTG25-046-21	TY63-1
p	e
0	0.869
50	0.829
100	0.798
200	0.779
300	0.769
压缩系数	压缩模量
0.19	10.22



SLYTG25-046-22	TY65-1
p	e
0	0.844
50	0.804
100	0.773
200	0.755
300	0.745
压缩系数	压缩模量
0.20	9.82



SLYTG25-046-23	TY67-1
p	e
0	0.843
50	0.804
100	0.773
200	0.757
300	0.745
压缩系数	压缩模量
0.18	11.23



SLYTG25-046-24	TY71-1
p	e
0	0.867
50	0.826
100	0.795
200	0.780
300	0.767
压缩系数	压缩模量
0.17	12.42



批准：　　审核：　　试验：

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）

报告编号：SLYTG25-046　　第 7 页 共 8 页

委托单位　广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称： 大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　**收样日期** 2025年10月4日　**试验日期** 2025年10月5日　**报告日期** 2025年10月8日

SLYTG25-046-25	TY73-1
p	e
0	0.845
50	0.805
100	0.775
200	0.752
300	0.747
压缩系数	压缩模量
0.22	8.02



SLYTG25-046-26	TY74-1
p	e
0	0.827
50	0.787
100	0.757
200	0.737
300	0.729
压缩系数	压缩模量
0.20	9.32



SLYTG25-046-27	TY75-1
p	e
0	0.841
50	0.802
100	0.771
200	0.750
300	0.743
压缩系数	压缩模量
0.21	8.52



SLYTG25-046-28	TY78-1
p	e
0	0.868
50	0.827
100	0.797
200	0.782
300	0.768
压缩系数	压缩模量
0.17	12.70



批准：　　审核：　　试验：

222001060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）

报告编号：SLTG25-046

委托单位 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称： 大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目 **收样日期** 2025年10月4日 **试验日期** 2025年10月5日 **报告日期** 2025年10月8日

SLYTG25-046-29	TY79-1
p	e
0	0.848
50	0.808
100	0.777
200	0.761
300	0.749
压缩系数	压缩模量
0.18	11.30



SLYTG25-046-30	TY91-1
p	e
0	0.895
50	0.854
100	0.823
200	0.806
300	0.794
压缩系数	压缩模量
0.18	11.20



SLYTG25-046-31	TY95-1
p	e
0	0.878
50	0.837
100	0.806
200	0.788
300	0.777
压缩系数	压缩模量
0.19	10.22



SLYTG25-046-32	TY96-1
p	e
0	0.891
50	0.850
100	0.818
200	0.802
300	0.790
压缩系数	压缩模量
0.18	11.35



批准： 审核： 试验：

222001060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土的易溶盐试验报告表

（受控编号：SLBGKJ02-1-1）

报告编号：SLTF25-048

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目	收样日期	2025年10月4日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区J-1栋4号～8号 电话：0778-2300550　传真：0778-2300550
委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	检测日期	2025年10月5日	
检测类别	土腐蚀性分析	报告日期	2025年10月8日	
样品类别	土样	样品数量	4	
检测依据	GB/T50123-2019			

来样编号	取样编号	取样深度(m)	土的名称	PH值	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO^{3-}	CO_3^{2-}	OH^-	易溶盐
				—	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mmol/kg	mg/L	mg/L	%
SLTF25-048-1	TY2-1	5.00 - 5.30	黏土	7.02	252.80	71.76	197.03	103.00	1.75	0.00	0.00	0.035
SLTF25-048-2	TY22-1	3.00 - 3.30	黏土	6.95	214.00	77.28	220.81	108.00	1.80	0.00	0.00	0.193
SLTF25-048-3	TY63-1	5.30 - 5.60	黏土	7.11	124.40	119.76	175.73	85.00	1.75	0.00	0.00	0.091
SLTF25-048-4	TY91-1	5.00 - 5.30	黏土	7.08	105.60	128.64	196.67	90.00	1.80	0.00	0.00	0.058

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

水质简分析试验报告表

（受控编号：SLBGKJ01-1-1）

报告编号：SLSY-25-011

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目	收样日期	2025年10月4日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号 电话：0778-2300550 传真：0778-2300550
委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	检测日期	2025年10月5日	
检测类别	水样	报告日期	2025年10月8日	
检测项目	水化学分析	样品数量	2组	
检测依据	√ DZ/T0064-1993 □ GB/T8538-2008 √GB/50021-2001			

来样编号	取样编号	取样深度(m)	pH值	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	CO_3^{2-}	NH^{4+}	OH^-	游离CO_2	侵蚀CO_2	总硬度	总矿化度	备注
			—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
SLYSY-25-011-1	SY01	0.4	7.11	101.58	120.33	56.89	96.06	112.36	0.00	2.56	0.00	17.60	10.00	145.23	235.36	
SLYSY-25-011-2	SY02	0.5	7.08	110.25	116.37	60.23	100.86	165.02	0.00	3.23	0.00	15.40	11.00	160.23	202.36	

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

岩石点荷载试验报告

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目　　第 1页共1页

送样单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位:广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

报告编号：SLDZ25-022　　送样日期：2025年10月4日　　实验室地址:河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号

检测依据：GB/T50266-2013　　报告日期：2025年10月8日　　实验室电话：0778--2786177

室内编号	室外编号	取样深度(m)	试样名称	试件含水状态	点荷载强度 Is(MPa)	点荷载强度指数 $Is_{(50)}$(MPa)	换算单轴抗压强度 R_C(MPa)
Y022-1	YY59-1	4.50 －5.00	石灰岩	饱和	1.23 1.37 1.26 1.45 1.25	1.21	26.4
Y022-2	YY88-1	5.00 －5.50	石灰岩	饱和	0.86 0.78 0.84 0.76 0.68	0.73	18.1

说明：1、本结果仅对来样负责；2、部分复制报告无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15天内提出。

批准：　　审核：　　试验：

岩石试验报告

222091000436

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目

送样单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

报告编号:YZ2025Y--030　　送样日期：2025年10月4日

实验室地址:河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号

检测依据：GB/T50266-2013　　报告日期：2025年10月8日

实验室电话:0778-2786177

样品编号		取样深度	岩性描述	试件状态	破坏荷载 (kN)	单轴抗压强度 (MPa)	平均值 (MPa)	备注
野外编号	室内编号	(m)						
YY 46-1	Y30 01	4.70 — 5.20	石灰岩	饱和	200.12	52.0	52.1	
					199.26	51.8		
					202.35	52.6		
YY 51-1	Y30 02	6.00 — 6.50	石灰岩	饱和	200.35	52.1	51.8	
					199.65	51.9		
					198.36	51.6		
YY 52-1	Y30 03	6.00 — 6.50	石灰岩	饱和	202.32	52.6	52.3	
					201.12	52.3		
					200.25	52.0		
YY 56-1	Y30 04	4.20 — 4.70	石灰岩	饱和	199.68	51.9	51.7	
					197.36	51.3		
					199.65	51.9		
YY 57-1	Y30 05	6.00 — 6.50	石灰岩	饱和	197.36	51.3	51.9	
					200.35	52.1		
					201.65	52.4		
YY 59-2	Y30 06	5.00 — 5.50	石灰岩	饱和	198.66	51.6	51.9	
					197.68	51.4		
					202.36	52.6		
YY 60-1	Y30 07	6.10 — 6.60	石灰岩	饱和	199.68	51.9	51.8	
					197.58	51.3		
					200.46	52.1		
YY 64-1	Y30 08	6.00 — 6.50	石灰岩	饱和	210.65	54.7	56.2	
					223.02	58.0		
					215.36	56.0		
YY 65-1	Y30 09	6.10 — 6.60	石灰岩	饱和	198.36	51.6	53.4	
					203.37	52.9		
					215.03	55.9		
YY 79-1	Y30 10	6.10 — 6.60	石灰岩	饱和	205.68	53.5	55.4	
					216.98	56.4		
					216.33	56.2		
YY 80-1	Y30 11	6.10 — 6.60	石灰岩	饱和	223.35	58.0	55.2	
					215.68	56.1		
					198.68	51.6		
YY 81-1	Y30 12	5.70 — 6.20	石灰岩	饱和	215.36	56.0	54.4	
					210.64	54.7		
					202.35	52.6		
YY 82-1	Y30 13	6.30 — 6.80	石灰岩	饱和	200.33	52.1	54.7	
					210.65	54.7		
					220.35	57.3		

说明：1、本结果仅对来样负责；2、部分复制报告无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15天内提出。

批准:　　审核:　　试验:

222001060436

岩石试验报告

工程名称：大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目

送样单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

报告编号:YZ2025Y--030　　送样日期：2025年10月4日　　实验室地址: 河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号

检测依据：GB/T50266-2013　　报告日期：2025年10月8日　　实验室电话: 0778--2786177

样品编号		取样深度	岩性描述	试件状态	破坏荷载(kN)	单轴抗压强度(MPa)	平均值(MPa)	备注
野外编号	室内编号	(m)						
YY 85-1	Y30 14	6.00 — 6.50	石灰岩	饱和	201.25	52.3	53.5	
					206.33	53.6		
					210.33	54.7		
YY 89-1	Y30 15	6.70 — 7.20	石灰岩	饱和	200.35	52.1	52.1	
					199.65	51.9		
					201.63	52.4		
YY 53-1	Y30 16	5.20 — 5.70	石灰岩	饱和	201.23	52.3	52.2	
					200.66	52.2		
					200.65	52.1		

说明：1、本结果仅对来样负责；2、部分复制报告无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15天内提出。

批准:　　审核:　　试验:

分幅示意平面图

比例尺 1:1100



审 定	阮成清	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	
审 核	郑 义	资质等级：甲级	证书编号：B245015689
项目负责	覃 峭	建设单位	大新县住房和城乡建设局
校 对	李可茂	项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期
制 图	莫家里	分幅示意平面图	图号 1 日期 2025.10

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

N

X=2527906.880
Y=417113.625

X=2527731.969
Y=417145.663

ZK1 256.69 9.00
ZK2 257.42 9.00
ZK3 256.49 9.80
ZK4 256.30 9.00
ZK5 255.94 10.00
ZK6 254.83 8.50
ZK7 254.13 9.00
ZK8 254.50 7.20
ZK9 254.70 9.00
ZK10 254.75 7.70
ZK11 254.68 7.20

W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W24 W25 W26 W27 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45

DN400-20-3 DN400-21-3 DN400-26-3 DN400-22-3 DN400-25-3 DN400-25-3 DN400-25-3 DN400-25-3 DN300-27-3 DN300-34-3 DN300-27-3 DN300-24-3 DN300-21-3 DN300-24-15 DN300-21-15 DN300-21-15 DN300-22-3 DN300-20-3 DN300-25-20 DN300-21-3 DN300-21-15

GB2 GB3 GB4

1 1′ 2 2′ 3 3′ 4 4′ 5 5′

图 例

ZK10 / 7.70 254.75 钻孔编号 / 孔口高程

- 圆锥动力触探试验孔
- 取土试样钻孔
- 取土标贯钻孔
- 1——1′ 地质剖面线及编号
- 鉴别孔
- 取岩石试样的钻孔
- 标准贯入试验孔
- 本次设计排水管

注：

1.本图坐标系为2000国家大地坐标系。
2.高程为1985国家高程基准。

审 定	阮成清	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	
审 核	郑 义	资质等级：甲级	证书编号：B245015689
项目负责	覃 嵴	建设单位	大新县住房和城乡建设局
校 对	李可茂	项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期
制 图	莫家里	平面图	图号 1 日期 2025.10

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100



图 例

ZK10 7.70 254.75 钻孔编号 孔口高程	圆锥动力触探试验孔	取土试样钻孔	取土标贯钻孔
	鉴别孔	取岩石试样的钻孔	标准贯入试验孔

1——1′ 地质剖面线及编号

本次设计排水管

注：

1.本图坐标系为2000国家大地坐标系。

2.高程为1985国家高程基准。

审 定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级	证书编号：B245015689		
项目负责	覃 嵘		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程（城西片区）工程一期		
制 图	莫家里		平面图	图号 2	日期	2025.10

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100



图 例

ZK10 254.75 / 7.70 钻孔编号 孔口高程

圆锥动力触探试验孔	取土试样钻孔	取土标贯钻孔	地质剖面线及编号
鉴别孔	取岩石试样的钻孔	标准贯入试验孔	本次设计排水管

注：

1.本图坐标系为2000国家大地坐标系。

2.高程为1985国家高程基准。

审 定	阮成清	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	
审 核	郑 义	资质等级：甲级 证书编号：B245015689	
项目负责	覃 嵘	建设单位	大新县住房和城乡建设局
校 对	李可茂	项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期
制 图	莫家里	平面图	图号 3 日期 2025.10

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100


N
排水管
ZK51 250.35 7.00
ZK50 250.34 7.50
ZK52 251.16 7.20
ZK55 251.60 7.10
ZK58 251.46 6.00
ZK62 8.20
ZK54 250.20 7.00
ZK53 249.76 6.00
ZK57 250.43 6.70
ZK60 249.72 7.10
ZK56 250.33 6.00
ZK59 250.46 6.00
ZK63 249.53 7.00
ZK61 250.53 7.00
ZK67 7.00
ZK64 249.51 248.51 6.50
ZK65 249.76 7.20
X=2527231.566
Y=417367.014
X=2527158.534
Y=417264.445
X=2527068.839
Y=417245.178
民主路
大新县房产管理局
大新县环境保护局
大新县自然资源局
接入现状排水截流井
管内底标高：247.50m
接入一中桥头现状排水井
管内底标高：245.98m
塘
W72
W73
W74
W92
W94
W96
W98
W99
W101
W80
W82
W87
W88
W89
W137
W269
W76
W78
W97
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
DN400-41-3
DN400-22-3
DN400-25-3
DN400-38-3
DN400-34-3
DN400-27-3
DN400-40-3
DN400-37-3
DN400-21-3
DN400-20-3
DN300-7-3
DN300-9-3
DN300-5-3
DN300-36-3
DN300-20-3
DN300-21-3
DN300-22-3
DN300-12-3
DN300-13-3
DN300-14-3
DN300-6-3
DN300-1-3
DN300-2-3
DN300-3
DN300-4-3
DN300-5-3
DN300-8-3
DN300-10-3
DN300-11-3
DN300-12-3
DN300-15-3
DN300-16-3
DN300-17-3
DN300-18-3
DN300-19-3
DN300-20-3
DN300-21-3
DN300-22-3
DN300-23-3
DN300-24-3
DN300-25-3
DN300-26-3
DN300-27-3
DN300-28-3
DN300-29-3
DN300-30-3
DN300-31-3
DN300-32-3
DN300-33-3
DN300-34-3
DN300-35-3
DN300-36-3
DN300-37-3
DN300-38-3
DN300-39-3
DN300-40-3
DN300-41-3
DN300-42-3
DN300-43-3
DN300-44-3
DN300-45-3
DN300-46-3
DN300-47-3
DN300-48-3
DN300-49-3
DN300-50-3
DN300-51-3
DN300-52-3
DN300-53-3
DN300-54-3

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100



图 例

ZK10 254.75 / 7.70 钻孔编号 孔口高程

圆锥动力触探试验孔	取土试样钻孔	取土标贯钻孔	1——1′ 地质剖面线及编号
鉴别孔	取岩石试样的钻孔	标准贯入试验孔	本次设计排水管

注：

1.本图坐标系为2000国家大地坐标系。

2.高程为1985国家高程基准。

审 定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级	证书编号：B245015689		
项目负责	覃 嵘		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期		
制 图	莫家里		平面图	图号	5	日期 2025.10

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100


Y=417567.724
ZK60 249.72 7.10
接入现状排水截流井
管内底标高：247.50m
ZK61 249.53 7.00
ZK62 250.13 7.00
ZK63 249.53 7.00
ZK64 249.51 6.50
248.51
ZK65 7.20
W88 249.76
ZK66 249.96 6.00
ZK67 249.89 7.10
ZK68 250.36 7.10
ZK69 249.89 7.10
ZK70 8.00
ZK74 251.14 8.70
ZK75 251.04 9.40
ZK76 250.83 8.00
ZK77 250.75 7.00
ZK78 249.65 7.70
接入一中桥头现状排水井
管内底标高：245.98m
250.46
Y6
Y7
X=2537003.389
Y=417245.179
塘
伦邦路
富康路
N
GB9
GB10
GB11
GB12
GB13
GB14
GB15
GB16
GB24
GB25
GB26
GB27
GB28
GB29
GB30
GB31
GB32
GB33
GB34
GB35
GB36
W272
W84
W86
W87
W89
W106
W107
W108
W109
W110
W111
W112
W113
W114
W115
W116
W117
W118
W119
W120
W121
W123
W125
W127
W128
W129
W130
W133
W134
W135
W136
W137
W138
W146
W148
W149
W150
W151
W152
W157
W167
W168
W169
W170
W171
W172
W173
DN400-42-3
DN400-38-3
DN400-39-3
DN400-37-3
DN400-35-3
DN400-36-3
DN400-33-3
DN400-31-3
DN400-30-3
DN400-14-3
DN400-45-3
DN300-19-3
DN300-8-3
DN300-13-3
DN300-16-3
DN300-17-3
DN300-5-3
DN300-6-3
DN300-7-3
DN300-12-3
DN300-9-3
DN300-11-3
DN300-14-3
DN300-15-3
DN300-18-3
DN300-20-3
DN300-21-3
DN300-22-3
DN300-23-3
DN300-24-3
DN300-25-3
DN300-26-3
DN300-27-3
DN300-28-3
DN300-29-3
DN300-30-3
DN300-31-3
DN300-32-3
DN300-33-3
DN300-34-3
DN300-35-3
DN300-36-3
DN300-37-3
DN300-38-3
DN300-39-3
DN300-40-3
DN300-41-3
DN300-42-3
DN300-43-3
DN300-44-3
DN300-45-3
DN300-46-3
DN300-47-3
DN300-48-3
DN300-49-3
DN300-50-3
DN300-51-3
DN300-52-3
DN300-53-3
DN300-54-3
DN300-55-3
DN300-56-3
DN300-57-3
DN300-58-3
DN300-59-3

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100



图 例

ZK10 254.75 / 7.70 钻孔编号 孔口高程

圆锥动力触探试验孔	取土试样钻孔	取土标贯钻孔	1——1′ 地质剖面线及编号
鉴别孔	取岩石试样的钻孔	标准贯入试验孔	本次设计排水管

注：

1.本图坐标系为2000国家大地坐标系。

2.高程为1985国家高程基准。

审 定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
项目负责	覃 嵴	建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校 对	李可茂	项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程（城西片区）工程一期			
制 图	莫家里	平面图	图号	7	日期	2025.10

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100


X=2527490.560
Y=416729.635
X=2527465.573
Y=416977.380
X=2527327.646
Y=416775.370
X=2527249.586
Y=416697.486
X=2527311.732
Y=416995.967
N
养利路
开生街
民生街
接入养利路现状DN500排水管
管内底标高：248.19m
接入养利路现状DN500排水管
管内底标高：248.07m
接入养利路现状DN400排水管
管内底标高：248.22m
接入养利路现状DN400排水管
管内底标高：248.30m
ZK10 7.70
ZK23 8.90
ZK24 9.10
ZK25 7.50
ZK26 8.30
ZK27 8.20
ZK28 8.30
ZK29 8.00
ZK30 8.00
ZK31 7.00
ZK32 7.00
ZK33 8.00
ZK35 7.20
ZK36 7.70
ZK37 8.00
ZK38 8.00
ZK39 8.00
ZK40 9.00
ZK41 8.30
ZK42 6.40
ZK43 8.00
ZK44 8.40
ZK45 7.00
ZK46 7.00
ZK19 8.40
W182 W183 W185 W186 W188 W189 W190 W192 W195 W196 W197 W198 W200 W202 W203 W204 W205 W206 W207 W208 W210 W211 W212 W213 W214 W215 W216 W217 W218 W219 W220 W221 W222 W224 W225 W226 W227 W228 W229 W231 W232 W233 W234 W235 W248 W249 W250 W251 W253 W259 W260 W262 W263 W265 W268
DN300-25-3 DN300-21-3 DN300-42-4 DN300-29-3 DN300-22-3 DN300-20-4 DN300-21-4 DN300-17-3 DN300-21-3 DN300-20-3 DN300-22-4 DN300-19-3 DN300-20-3 DN300-29-3 DN300-21-3 DN300-20-3 DN300-23-4 DN300-23-4 DN300-25-5 DN500-27-9 DN500-31-9 DN500-30-9 DN500-30-9 DN500-31-9 DN500-30-9 DN500-31-9 DN400-27-6 DN400-31-3 DN400-33-3 DN400-20-7 DN300-21-3 DN400-28-6 DN400-33-6 DN400-25-7 DN400-30-7 DN400-31-6 DN400-26-7 DN400-30-6 DN400-31-6 DN400-25-7 DN400-30-7 DN300-21-3 DN400-30-7 DN400-25-7 DN400-30-6 DN400-30-6 DN400-31-6 DN400-27-6 DN400-31-3 DN400-33-3 DN400-20-7 DN300-21-3 DN300-14-3 DN400-27-6 DN400-31-3 DN400-33-3 DN400-20-7 DN300-21-3 DN400-30-7 DN400-25-7 DN400-30-6

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

图 例

ZK10 7.70 254.75 钻孔编号 孔深 孔口高程	圆锥动力触探试验孔	取土试样钻孔	取土标贯钻孔
	鉴别孔	取岩石试样的钻孔	标准贯入试验孔

1——1′ 地质剖面线及编号

本次设计排水管

注：

1.本图坐标系为2000国家大地坐标系。

2.高程为1985国家高程基准。

审 定	阮成清	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审 核	郑 义	资质等级：甲级 证书编号：B245015689				
项目负责	覃 嵴	建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校 对	李可茂	项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期			
制 图	莫家里	平面图	图号	9	日期	2025.10

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100



图 例

ZK10 7.70	254.75 钻孔编号 孔口高程
	圆锥动力触探试验孔
	鉴别孔
	取土试样钻孔
	取岩石试样的钻孔
	取土标贯钻孔
	标准贯入试验孔
1——1′	地质剖面线及编号
	本次设计排水管

注：

1.本图坐标系为2000国家大地坐标系。

2.高程为1985国家高程基准。

审 定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司		
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689		
项目负责	覃 嵴	建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂	项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期		
制 图	莫家里	平面图	图号	10	日期 2025.10

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100



图 例

ZK10 254.75 / 7.70 钻孔编号 孔口高程

圆锥动力触探试验孔

取土试样钻孔

取土标贯钻孔

1——1′ 地质剖面线及编号

鉴别孔

取岩石试样的钻孔

标准贯入试验孔

本次设计排水管

注：

1.本图坐标系为2000国家大地坐标系。

2.高程为1985国家高程基准。

审 定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	
审 核	郑 义		资质等级：甲级	证书编号：B245015689
项目负责	覃 嵘		建设单位	大新县住房和城乡建设局
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期
制 图	莫家里		平面图	图号 11 日期 2025.10

图　例

第四系全新统，素填土

第四系全新统，残积

泥盆系东岗岭阶上段

素填土

素填土

井编号

红黏土

石灰岩

地下水

孔口标注

地层分界线

原状样

岩样

水样

标贯试验

地层编号

工程地质剖面图 1-------1’

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	9.00	10.00	7.70	8.50	
钻孔间距 (m)		84.63	94.37	95.88	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司		
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689		
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局	
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目	
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号 1	日期 2025-10

工程地质剖面图 2-------2'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.50	8.30	7.00	8.40	
钻孔间距 (m)		63.69	85.36	78.03	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689				
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目			
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	2	日期	2025-10

工程地质剖面图 3-------3'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	10.00	9.00	
钻孔间距 (m)		89.98	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	3	日期 2025-10

工程地质剖面图 4-------4’

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.50	9.00	
钻孔间距 (m)		48.32	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	4	日期 2025-10

工程地质剖面图 5-------5’

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	7.70	9.00	
钻孔间距 (m)		62.91	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	5	日期 2025-10

工程地质剖面图 31-------31'

比例尺 水平 1:1000　垂直 1:100



孔　深（m）	8.30	8.80	9.50	
钻孔间距（m）		48.79	72.19	

项目负责	颜　平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审　核	郑　义		资质等级：甲级　证书编号：B245015689			
审　定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制　图	李启明		勘探点剖面图	图号	6	日期 2025-10

工程地质剖面图 7------7'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.90	9.10	7.50	
钻孔间距 (m)		43.04	51.43	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	7	日期 2025-10

工程地质剖面图 8------8'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.30		8.20
钻孔间距 (m)		97.68	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号 8	日期	2025-10

工程地质剖面图 9------9'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.30	8.00	8.00	
钻孔间距 (m)		54.49	35.71	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	9	日期 2025-10

工程地质剖面图 10------10'

比例尺 水平 1:1000　垂直 1:100



孔　深 (m)	7.00	7.00	
钻孔间距 (m)		124.02	

项目负责	颜　平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审　核	郑　义		资质等级：甲级　证书编号：B245015689			
审　定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制　图	李启明		勘探点剖面图	图号	10	日期 2025-10

工程地质剖面图11------11'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	9.10	8.00	7.20	
钻孔间距 (m)		81.16	88.14	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	11	日期 2025-10

工程地质剖面图12--------12'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.00	7.20	7.70	8.00	8.00	
钻孔间距 (m)		145.19	70.10	75.57	89.50	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司		
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689		
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局	
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目	
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号 12	日期 2025-10

工程地质剖面图13--------13'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.30	9.00	8.30	6.40	8.00	
钻孔间距 (m)		92.87	57.82	75.53	84.73	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	
审 核	郑 义		资质等级：甲级	证书编号：B245015689
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号 13 日期 2025-10

工程地质剖面图 14------14'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.00	8.40	
钻孔间距 (m)		58.20	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	14	日期 2025-10

工程地质剖面图 15------15'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	7.00	7.00	
钻孔间距 (m)		18.01	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	15	日期 2025-10

工程地质剖面图16------16'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.80	7.50	7.90	6.40	
钻孔间距 (m)		98.30	69.32	85.07	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	16	日期 2025-10

工程地质剖面图17------17'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	7.50	7.00	7.20	7.10	6.00	
钻孔间距 (m)		31.79	86.11	61.16	74.52	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	17	日期 2025-10

工程地质剖面图18-------18’

比例尺 水平 1:1000　垂直 1:100



孔　深（m）	6.00	7.00	7.00	
钻孔间距（m）		57.22	76.29	

项目负责	颜　平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审　　核	郑　义		资质等级：甲级　　证书编号：B245015689			
审　　定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校　　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制　　图	李启明		勘探点剖面图	图号	18	日期 2025-10

工程地质剖面图19--------19'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	7.00	6.70	7.10	
钻孔间距 (m)		44.92	46.24	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	19	日期 2025-10

工程地质剖面图20--------20'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	6.00	6.00	6.00	7.00
钻孔间距 (m)		71.83	83.73	79.35

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	20	日期 2025-10

工程地质剖面图21-------21'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	6.50	7.20	6.00	
钻孔间距 (m)		53.57	53.72	
动探击数	击 ($N_{63.5}$) 0 2 4			

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	21	日期 2025-10

工程地质剖面图22--------22'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	6.00	7.10	8.00	
钻孔间距 (m)		93.95	95.36	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	22	日期 2025-10

工程地质剖面图23------23'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.20	7.00	6.00	7.10	8.70	9.40	
钻孔间距 (m)		73.47	64.24	70.18	62.79	56.75	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司		
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689		
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局	
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目	
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号 23	日期 2025-10

工程地质剖面图24-------24'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.00	7.00	7.70	7.00	7.00	
钻孔间距 (m)		65.09	80.18	60.20	81.26	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司		
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689		
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局	
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目	
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号 24	日期 2025-10

工程地质剖面图25------25’

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	8.00	7.00	7.00	9.00	
钻孔间距 (m)		78.22	59.96	58.95	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689				
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目			
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	25	日期	2025-10

工程地质剖面图26-------26'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



孔 深 (m)	7.30	6.00	6.00	
钻孔间距 (m)		55.99	48.67	

项目负责	颜 平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审 核	郑 义		资质等级：甲级 证书编号：B245015689			
审 定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校 对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制 图	李启明		勘探点剖面图	图号	26	日期 2025-10

工程地质剖面图27-------27'

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



项目负责	颜 平	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	
审 核	郑 义	资质等级：甲级 证书编号：B245015689	
审 定	阮成清	建设单位	大新县住房和城乡建设局
校 对	李可茂	项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目
制 图	李启明	勘探点剖面图	图号 27 日期 2025-10

工程地质剖面图28-------28’

比例尺 水平 1:1000　垂直 1:100



孔　深 (m)	6.00	6.00	7.00	7.40	7.40	
钻孔间距 (m)		20.37	26.68	25.61	38.46	

项目负责	颜　平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审　　核	郑　义		资质等级：甲级　　证书编号：B245015689				
审　　定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校　　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目			
制　　图	李启明		勘探点剖面图	图号	28	日期	2025-10

工程地质剖面图29------29'

比例尺 水平 1:1000　垂直 1:100



孔　深 (m)	7.40	9.00	8.00	7.50	
钻孔间距 (m)		38.47	46.12	41.40	

项目负责	颜　平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审　核	郑　义		资质等级：甲级　证书编号：B245015689				
审　定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目			
制　图	李启明		勘探点剖面图	图号	29	日期	2025-10

工程地质剖面图30-------30'

比例尺 水平 1:1000　垂直 1:100



孔　深 (m)	7.30	8.70	7.00	7.40	
钻孔间距 (m)		36.73	45.20	48.64	

项目负责	颜　平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审　核	郑　义		资质等级：甲级　证书编号：B245015689			
审　定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制　图	李启明		勘探点剖面图	图号	30	日期 2025-10

工程地质剖面图32-------32’

比例尺 水平 1:1000　垂直 1:100



孔　深（m）	8.30	8.80	8.50	
钻孔间距（m）		48.79	70.76	

项目负责	颜　平		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			
审　　核	郑　义		资质等级：甲级　　证书编号：B245015689			
审　　定	阮成清		建设单位	大新县住房和城乡建设局		
校　　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目		
制　　图	李启明		勘探点剖面图	图号	31	日期 2025-10

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK1		
孔口高程(m)	256.69	坐标(m)	X = X=417113.64	开工日期	2025.09.18	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527906.86	竣工日期	2025.09.18	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	255.89	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	247.69	9.00	8.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY1-1 6.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK2		
孔口高程(m)	257.42	坐标(m)	X = X=417165.26	开工日期	2025.09.18	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527876.43	竣工日期	2025.09.18	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	256.82	0.60	0.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	248.42	9.00	8.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY2-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK3		
孔口高程(m)	256.49	坐标(m)	X = X=417178.66	开工日期	2025.09.18	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527852.80	竣工日期	2025.09.18	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:100	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	255.49	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	246.69	9.80	8.80		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK4		
孔口高程(m)	256.30	坐标(m)	X = X=417227.37	开工日期	2025.09.18	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527842.79	竣工日期	2025.09.18	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	255.40	0.90	0.90		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	247.30	9.00	8.10		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY4-1 6.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK5		
孔口高程(m)	255.94	坐标(m)	X = X=417138.95	开工日期	2025.09.18	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527826.10	竣工日期	2025.09.18	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:100	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	254.94	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.94	10.00	9.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY5-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK6		
孔口高程(m)	254.83	坐标(m)	X = X=417183.65	开工日期	2025.09.17	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527808.41	竣工日期	2025.09.17	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	254.33	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	246.33	8.50	8.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK7		
孔口高程(m)	254.13	坐标(m)	X = X=417231.10	开工日期	2025.09.17	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527817.56	竣工日期	2025.09.17	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	253.33	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	245.13	9.00	8.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK8		
孔口高程(m)	254.50	坐标(m)	X = X=417173.53	开工日期	2025.09.17	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527774.37	竣工日期	2025.09.17	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	253.70	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	247.30	7.20	6.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY8-1 7.00	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK9		
孔口高程(m)	254.70	坐标(m)	X = X=417206.96	开工日期	2025.09.17	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527746.10	竣工日期	2025.09.17	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	253.90	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	245.70	9.00	8.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY9-1 7.60	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK10		
孔口高程(m)	254.75	坐标(m)	X = X=417145.66	开工日期	2025.09.16	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527731.97	竣工日期	2025.09.16	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	254.25	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	247.05	7.70	7.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=10.0 4.15-4.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK11		
孔口高程(m)	254.68	坐标(m)	X = X=417203.52	开工日期	2025.09.16	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527697.30	竣工日期	2025.09.16	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	254.18	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	247.48	7.20	6.70		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK12		
孔口高程(m)	253.78	坐标(m)	X = X=417206.23	开工日期	2025.09.16	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527658.74	竣工日期	2025.09.16	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	252.78	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	246.18	7.60	6.60		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY12-1 3.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK13		
孔口高程(m)	252.99	坐标(m)	X = X=417103.51	开工日期	2025.09.16	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527645.85	竣工日期	2025.09.16	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	252.19	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	244.49	8.50	7.70		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK14		
孔口高程(m)	252.09	坐标(m)	X = X=417078.08	开工日期	2025.09.16	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527587.46	竣工日期	2025.09.16	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	251.49	0.60	0.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	243.79	8.30	7.70		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK15		
孔口高程(m)	252.89	坐标(m)	X = X=417126.52	开工日期	2025.09.17	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527593.26	竣工日期	2025.09.17	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	251.89	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.09	8.80	7.80		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY15-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK16		
孔口高程(m)	254.32	坐标(m)	X = X=417194.64	开工日期	2025.09.17	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527617.17	竣工日期	2025.09.17	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:100	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	253.32	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.82	9.50	8.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK17		
孔口高程(m)	253.42	坐标(m)	X = X=417196.80	开工日期	2025.09.17	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527585.04	竣工日期	2025.09.17	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	252.42	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.92	8.50	7.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY17-1 4.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK18		
孔口高程(m)	251.33	坐标(m)	X = X=417041.19	开工日期	2025.09.16	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527510.48	竣工日期	2025.09.16	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.33	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.33	7.00	6.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY18-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK19		
孔口高程(m)	251.18	坐标(m)	X = X=416977.38	开工日期	2025.09.18	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527465.57	竣工日期	2025.09.18	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.68	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.78	8.40	7.90		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK20		
孔口高程(m)	252.44	坐标(m)	X = X=417066.08	开工日期	2025.09.19	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527463.24	竣工日期	2025.09.19	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	251.44	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.64	8.80	7.80		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK21		
孔口高程(m)	252.21	坐标(m)	X = X=417142.85	开工日期	2025.09.19	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527447.34	竣工日期	2025.09.19	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	251.21	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.11	8.10	7.10		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY21-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK22		
孔口高程(m)	251.42	坐标(m)	X = X=417217.85	开工日期	2025.09.18	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527440.64	竣工日期	2025.09.18	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.42	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.42	7.00	6.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY22-1 3.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK23		
孔口高程(m)	251.56	坐标(m)	X = X=416687.96	开工日期	2025.09.13	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527480.09	竣工日期	2025.09.13	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.86	0.70	0.70		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.66	8.90	8.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK24		
孔口高程(m)	251.56	坐标(m)	X = X=416729.68	开工日期	2025.09.13	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527490.68	竣工日期	2025.09.13	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.56	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.46	9.10	8.10		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK25		
孔口高程(m)	251.22	坐标(m)	X = X=416778.55	开工日期	2025.09.13	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527506.70	竣工日期	2025.09.13	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	250.42	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	243.72	7.50	6.70		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK26		
孔口高程(m)	251.35	坐标(m)	X = X=416702.38	开工日期	2025.09.13	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527440.10	竣工日期	2025.09.13	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.55	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.05	8.30	7.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=8.0 4.15-4.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK27		
孔口高程(m)	251.46	坐标(m)	X = X=416796.14	开工日期	2025.09.13	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527467.49	竣工日期	2025.09.13	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.46	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.26	8.20	7.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=9.0 3.15-3.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK28		
孔口高程(m)	251.42	坐标(m)	X = X=416699.54	开工日期	2025.09.12	稳定水位深度(m)	0.40
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527396.77	竣工日期	2025.09.12	测量水位日期	2025-09-12

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.92	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。		QS-001 0.40	
②	红黏土	Q_4^{el}	243.12	8.30	7.80		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=9.0 4.15-4.45		

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK29		
孔口高程(m)	251.22	坐标(m)	X = X=416751.69	开工日期	2025.09.12	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527412.56	竣工日期	2025.09.12	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.42	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.22	8.00	7.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK30		
孔口高程(m)	251.23	坐标(m)	X = X=416786.12	开工日期	2025.09.12	稳定水位深度(m)	0.60
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527422.02	竣工日期	2025.09.12	测量水位日期	2025-09-12

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.43	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.23	8.00	7.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK31		
孔口高程(m)	251.23	坐标(m)	X = X=416817.51	开工日期	2025.09.12	稳定水位深度(m)	0.80
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527390.14	竣工日期	2025.09.12	测量水位日期	2025.9.21

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.23	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.23	7.00	6.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=10.0 3.15~3.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK32		
孔口高程(m)	251.42	坐标(m)	X = X=416698.68	开工日期	2025.09.12	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527354.63	竣工日期	2025.09.12	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.42	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。		QS-001 0.50	
②	红黏土	Q_4^{el}	244.42	7.00	6.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK33		
孔口高程(m)	252.45	坐标(m)	X = X=416636.78	开工日期	2025.09.11	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527284.65	竣工日期	2025.09.11	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	251.95	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.45	8.00	7.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK34		
孔口高程(m)	251.12	坐标(m)	X = X=416697.49	开工日期	2025.09.13	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527249.59	竣工日期	2025.09.13	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.32	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.82	8.30	7.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK35		
孔口高程(m)	251.54	坐标(m)	X = X=416775.45	开工日期	2025.09.11	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527327.68	竣工日期	2025.09.11	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.54	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.34	7.20	6.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK36		
孔口高程(m)	251.62	坐标(m)	X = X=416842.12	开工日期	2025.09.11	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527349.34	竣工日期	2025.09.11	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	250.82	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	243.92	7.70	6.90		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=9.0 3.15-3.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK37		
孔口高程(m)	251.82	坐标(m)	X = X=416913.81	开工日期	2025.09.11	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527373.24	竣工日期	2025.09.11	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.82	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.82	8.00	7.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK38		
孔口高程(m)	251.46	坐标(m)	X = X=416996.90	开工日期	2025.09.19	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527406.49	竣工日期	2025.09.19	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.96	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.46	8.00	7.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK39		
孔口高程(m)	251.53	坐标(m)	X = X=417011.25	开工日期	2025.09.19	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527383.75	竣工日期	2025.09.19	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	251.03	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.53	8.00	7.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=11.0 7.15-7.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK40		
孔口高程(m)	251.02	坐标(m)	X = X=416788.32	开工日期	2025.09.14	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527268.94	竣工日期	2025.09.14	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	250.42	0.60	0.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	242.02	9.00	8.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=11.0 5.15~5.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK41		
孔口高程(m)	251.08	坐标(m)	X = X=416840.76	开工日期	2025.09.13	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527293.29	竣工日期	2025.09.14	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.08	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.78	8.30	7.30		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK42		
孔口高程(m)	251.03	坐标(m)	X = X=416913.07	开工日期	2025.09.14	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527315.11	竣工日期	2025.09.14	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.03	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.63	6.40	5.40		红黏土:黄褐色，呈可塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY42-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK43		
孔口高程(m)	251.08	坐标(m)	X = X=416996.17	开工日期	2025.09.19	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527331.66	竣工日期	2025.09.19	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.58	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.08	8.00	7.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK44		
孔口高程(m)	250.99	坐标(m)	X = X=417011.12	开工日期	2025.09.20	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527325.55	竣工日期	2025.09.20	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.39	0.60	0.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.59	8.40	7.80		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY44-1 6.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK45		
孔口高程(m)	251.11	坐标(m)	X = X=417010.88	开工日期	2025.09.21	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527301.70	竣工日期	2025.09.21	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.11	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.11	7.00	6.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY45-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK46		
孔口高程(m)	250.82	坐标(m)	X = X=417001.49	开工日期	2025.09.20	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527286.33	竣工日期	2025.09.20	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.02	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	247.62	3.20	2.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.82	7.00	3.80		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		QT-001 5.00	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK47		
孔口高程(m)	250.62	坐标(m)	X = X=416773.52	开工日期	2025.09.14	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527182.57	竣工日期	2025.09.14	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	249.82	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	241.82	8.80	8.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK48		
孔口高程(m)	250.72	坐标(m)	X = X=416867.63	开工日期	2025.09.14	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527210.97	竣工日期	2025.09.14	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.22	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.22	7.50	7.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY48-1 6.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK49		
孔口高程(m)	250.82	坐标(m)	X = X=416933.51	开工日期	2025.09.14	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527232.53	竣工日期	2025.09.14	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.82	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.92	7.90	6.90		红黏土:黄褐色，呈可塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY49-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK50		
孔口高程(m)	250.34	坐标(m)	X = X=417009.97	开工日期	2025.09.20	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527230.18	竣工日期	2025.09.20	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.34	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.84	7.50	6.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK51		
孔口高程(m)	250.35	坐标(m)	X = X=417032.33	开工日期	2025.09.20	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527252.78	竣工日期	2025.09.20	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.55	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	246.35	4.00	3.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.35	7.00	3.00		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY51-1 6.60	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK52		
孔口高程(m)	251.16	坐标(m)	X = X=417117.44	开工日期	2025.09.20	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527239.72	竣工日期	2025.09.21	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.56	0.60	0.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	246.16	5.00	4.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY52-1 4.30	
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.96	7.20	2.20		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY52-1 6.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK53		
孔口高程(m)	249.76	坐标(m)	X = X=417064.08	开工日期	2025.09.21	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527158.42	竣工日期	2025.09.21	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.76	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	246.76	3.00	2.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.76	6.00	3.00		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		QT-001 5.50	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK54		
孔口高程(m)	250.20	坐标(m)	X = X=417156.76	开工日期	2025.09.21	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527178.42	竣工日期	2025.09.21	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	249.40	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	243.20	7.00	6.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY54-1 6.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK55		
孔口高程(m)	251.60	坐标(m)	X = X=417174.02	开工日期	2025.09.21	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527216.51	竣工日期	2025.09.21	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	251.00	0.60	0.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	244.50	7.10	6.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY55-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK56		
孔口高程(m)	250.33	坐标(m)	X = X=417120.04	开工日期	2025.09.28	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527113.38	竣工日期	2025.09.28	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.63	0.70	0.70		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.33	5.00	4.30		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=9.0 2.15-2.45	QT-001 4.50	
③$_2$	石灰岩	D_2d	244.33	6.00	1.00		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK57		
孔口高程(m)	250.43	坐标(m)	X = X=417191.76	开工日期	2025.09.28	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527150.27	竣工日期	2025.09.28	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.43	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	248.63	1.80	0.80		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.73	6.70	4.90		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY54-1 6.50	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK58		
孔口高程(m)	251.46	坐标(m)	X = X=417245.25	开工日期	2025.09.21	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527194.61	竣工日期	2025.09.21	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.96	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.46	6.00	5.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK59		
孔口高程(m)	250.46	坐标(m)	X = X=417185.08	开工日期	2025.09.28	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527060.65	竣工日期	2025.09.28	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.46	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	246.96	3.50	2.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③1	石灰岩	D_2d	245.46	5.00	1.50		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈强风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较破碎，钻探取出的岩芯为块状，采取率为65%～70%。		YY59-1 5.00	
③2	石灰岩		244.46	6.00	1.00		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY59-2 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK60		
孔口高程(m)	249.72	坐标(m)	X = X=417227.44	开工日期	2025.09.28	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527120.85	竣工日期	2025.09.29	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.92	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	247.82	1.90	1.10		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	242.62	7.10	5.20		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY60-1 6.40	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK61		
孔口高程(m)	250.53	坐标(m)	X = X=417300.07	开工日期	2025.09.29	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527178.20	竣工日期	2025.09.29	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.53	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.53	7.00	6.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=9.0 3.15-3.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK62		
孔口高程(m)	250.73	坐标(m)	X = X=417367.12	开工日期	2025.09.22	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527231.42	竣工日期	2025.09.22	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	249.93	0.80	0.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	242.53	8.20	7.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 李可茂

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK63		
孔口高程(m)	249.53	坐标(m)	X = X=417245.46	开工日期	2025.09.22	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527009.16	竣工日期	2025.09.22	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.83	0.70	0.70		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.53	7.00	6.30		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY63-1 5.30	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK64		
孔口高程(m)	249.51	坐标(m)	X = X=417278.64	开工日期	2025.09.27	稳定水位深度(m)	1.00
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527059.46	竣工日期	2025.09.27	测量水位日期	2025-09-27

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	247.71	1.80	1.80		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			$N_{3.5}$=2,3,3,4,2 0.50-1.00
②	红黏土	Q^{el}	247.31	2.20	0.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.01	6.50	4.30		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY64-1 6.50	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK65		
孔口高程(m)	249.76	坐标(m)	X = X=417331.21	开工日期	2025.09.27	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527069.78	竣工日期	2025.09.27	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.76	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.26	4.50	3.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY65-1 2.30	
③$_2$	石灰岩	D_2d	242.56	7.20	2.70		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY65-1 6.60	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK66		
孔口高程(m)	249.96	坐标(m)	X = X=417379.04	开工日期	2025.09.21	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527094.23	竣工日期	2025.09.21	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.96	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.96	5.00	4.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.96	6.00	1.00		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK67		
孔口高程(m)	250.13	坐标(m)	X = X=417373.71	开工日期	2025.09.21	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527158.25	竣工日期	2025.09.21	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	249.53	0.60	0.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	243.13	7.00	6.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY67-1 4.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK68		
孔口高程(m)	250.36	坐标(m)	X = X=417383.15	开工日期	2025.09.23	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527024.17	竣工日期	2025.09.23	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.36	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.26	7.10	6.10		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=7.0 3.15-3.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK69		
孔口高程(m)	249.89	坐标(m)	X = X=417472.70	开工日期	2025.09.23	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527101.60	竣工日期	2025.09.23	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.39	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.79	7.10	6.60		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK70		
孔口高程(m)	249.96	坐标(m)	X = X=417567.72	开工日期	2025.09.23	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2527109.68	竣工日期	2025.09.23	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.36	0.60	0.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	241.96	8.00	7.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=9.0 3.15-3.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK71		
孔口高程(m)	249.15	坐标(m)	X = X=417100.30	开工日期	2025.09.29	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526812.71	竣工日期	2025.09.29	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.15	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	241.85	7.30	6.30		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY71-1 3.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK72		
孔口高程(m)	249.23	坐标(m)	X = X=417149.35	开工日期	2025.09.29	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526839.71	竣工日期	2025.09.29	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.23	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.23	4.00	3.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.23	6.00	2.00		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK73		
孔口高程(m)	250.13	坐标(m)	X = X=417192.56	开工日期	2025.09.29	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526862.10	竣工日期	2025.09.29	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.13	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.13	6.00	5.00		红黏土:黄褐色，呈可塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY73-1 3.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK74		
孔口高程(m)	251.14	坐标(m)	X = X=417388.77	开工日期	2025.09.29	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526961.63	竣工日期	2025.09.29	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.14	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.44	8.70	7.70		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY74-1 3.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK75		
孔口高程(m)	251.04	坐标(m)	X = X=417408.02	开工日期	2025.09.30	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526908.24	竣工日期	2025.09.30	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:100	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	250.24	0.80	0.80		素填土:一般,杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，土质不均匀，回填时间不足5年，未完成自重固结，均匀性差，高压缩性，局部路段上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	241.64	9.40	8.60		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY75-1 6.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK76		
孔口高程(m)	250.83	坐标(m)	X = X=417418.73	开工日期	2025.09.30	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526887.42	竣工日期	2025.09.30	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.93	0.90	0.90		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.83	8.00	7.10		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK77		
孔口高程(m)	250.75	坐标(m)	X = X=417477.21	开工日期	2025.09.24	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526916.00	竣工日期	2025.09.24	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.25	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	243.75	7.00	6.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=12.0 5.15-5.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK78		
孔口高程(m)	249.65	坐标(m)	X = X=417557.24	开工日期	2025.09.24	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526911.12	竣工日期	2025.09.24	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.15	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	241.95	7.70	7.20		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY78-1 4.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK79		
孔口高程(m)	249.53	坐标(m)	X = X=417613.49	开工日期	2025.09.24	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526932.58	竣工日期	2025.09.24	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.03	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.63	3.90	3.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY79-1 2.30	
③$_2$	石灰岩	D_2d	242.53	7.00	3.10		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY79-1 6.70	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK80		
孔口高程(m)	249.46	坐标(m)	X = X=417690.20	开工日期	2025.09.23	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526959.39	竣工日期	2025.09.24	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.96	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.96	3.50	3.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	242.46	7.00	3.50		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY80-1 6.60	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	黄宏里	校对	李可茂	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK81		
孔口高程(m)	250.74	坐标(m)	X = X=417463.19	开工日期	2025.09.24	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526823.06	竣工日期	2025.09.24	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.74	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.74	5.00	4.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.74	7.00	2.00		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		QT-001 6.00	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK82		
孔口高程(m)	250.61	坐标(m)	X = X=417504.99	开工日期	2025.09.25	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526780.07	竣工日期	2025.09.25	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.61	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.11	5.50	4.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	243.61	7.00	1.50		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		QT-001 6.60	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK83		
孔口高程(m)	250.48	坐标(m)	X = X=417546.40	开工日期	2025.09.25	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526738.11	竣工日期	2025.09.25	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.58	0.90	0.90		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	241.48	9.00	8.10		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=7.0 2.15-2.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK84		
孔口高程(m)	248.66	坐标(m)	X = X=417071.28	开工日期	2025.09.30	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526664.50	竣工日期	2025.10.01	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	247.06	1.60	1.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			$N_{3.5}$=3,3,3,3,3
②	红黏土	Q_4^{el}	246.96	1.70	0.10		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			0.80-1.30
③$_2$	石灰岩	D_2d	241.46	7.20	5.50		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK85		
孔口高程(m)	248.62	坐标(m)	X = X=417058.52	开工日期	2025.09.29	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526654.42	竣工日期	2025.09.30	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	247.62	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	246.12	2.50	1.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
③$_2$	石灰岩	D_2d	241.42	7.20	4.70		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		YY84-1 6.50	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	黄宏里	校对	李可茂

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK86		
孔口高程(m)	250.41	坐标(m)	X = X=416992.45	开工日期	2025.09.30	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526574.84	竣工日期	2025.09.30	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.41	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	244.41	6.00	5.00		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=7.0 5.15-5.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK87		
孔口高程(m)	250.32	坐标(m)	X = X=417009.42	开工日期	2025.09.30	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526563.58	竣工日期	2025.09.30	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q^{ml}	249.72	0.60	0.60		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q^{el}	244.32	6.00	5.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=8.0 2.15-2.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK88		
孔口高程(m)	250.43	坐标(m)	X = X=417040.64	开工日期	2025.09.30	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526549.50	竣工日期	2025.09.30	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.43	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.93	4.50	3.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
$③_1$	石灰岩	D_2d	244.43	6.00	1.50		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈强风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较破碎，钻探取出的岩芯为块状，采取率为65%～70%。		YY88-1 5.30	
$③_2$	石灰岩		243.43	7.00	1.00		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK89		
孔口高程(m)	250.03	坐标(m)	X = X=416995.84	开工日期	2025.10.01	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526540.62	竣工日期	2025.10.01	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	249.53	0.50	0.50		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	245.03	5.00	4.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			
$③_2$	石灰岩	D_2d	243.03	7.00	2.00		石灰岩:灰白色，中厚层状构造，隐晶质结构，呈中风化状，成分主要以碳酸钙为主，岩体较完整，钻探取出的岩芯为短～长柱状，采取率为85%～95%。		QT-001 7.00	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK90		
孔口高程(m)	249.83	坐标(m)	X = X=417004.79	开工日期	2025.10.01	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526516.62	竣工日期	2025.10.01	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.83	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.43	7.40	6.40		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=8.0 3.15-3.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK91		
孔口高程(m)	251.03	坐标(m)	X = X=417080.09	开工日期	2025.10.01	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526571.56	竣工日期	2025.10.01	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	250.03	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.33	8.70	7.70		红黏土:黄褐色，呈可塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY91-1 3.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK92		
孔口高程(m)	249.95	坐标(m)	X = X=417105.34	开工日期	2025.10.01	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526544.88	竣工日期	2025.10.01	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.95	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.65	7.30	6.30		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK93		
孔口高程(m)	248.32	坐标(m)	X = X=417040.83	开工日期	2025.10.02	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526503.20	竣工日期	2025.10.02	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	247.32	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性。			
②	红黏土	Q_4^{el}	240.92	7.40	6.40		红黏土:黄褐色，呈可塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。			

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图	校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK94		
孔口高程(m)	249.96	坐标(m)	X = X=417114.63	开工日期	2025.10.02	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526533.63	竣工日期	2025.10.02	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.96	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	242.46	7.50	6.50		红黏土:黄褐色，呈硬塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。	=7.0 3.15-3.45		

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 校对

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK95		
孔口高程(m)	248.12	坐标(m)	X = X=417072.00	开工日期	2025.10.02	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526480.66	竣工日期	2025.10.02	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	247.12	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性。			
②	红黏土	Q_4^{el}	239.12	9.00	8.00		红黏土:黄褐色，呈可塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY95-1 5.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	制图		校对	

钻 孔 柱 状 图

工程名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目						
工程编号	SLXK2025-051			钻孔编号	ZK96		
孔口高程(m)	249.36	坐标(m)	X = X=417116.63	开工日期	2025.10.02	稳定水位深度(m)	
孔口直径(mm)	110.00		Y = Y=2526492.28	竣工日期	2025.10.02	测量水位日期	

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	地层描述	标贯击数(击)	取样	动探击数(击)
①	素填土	Q_4^{ml}	248.36	1.00	1.00		素填土:杂色，稍湿，稍密，主要成分以可塑状黏性土及碎石为主，碎石含量约10%，回填时间约10年，均匀性较好，高压缩性，上部表层20cm～50cm为现状沥青混凝土路面结构。			
②	红黏土	Q_4^{el}	241.36	8.00	7.00		红黏土:黄褐色，呈可塑状，稍湿，土质均匀，可手搓细长条，主要由黏粒组成，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。该地层为红黏土，工程分级为三类土。		TY96-1 3.30	

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 制图 [illegible] 校对 [illegible]



项目场地照



项目工作照

项目编录员/记录员

工程项目编录员/记录员



项目工作照

项目工作照

项目岩土样照

项目岩土样照

项目岩土样照

项目岩土样照

项目岩土样照

项目岩土样照